

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO/MS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 05-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EM VIGAMENTO ARMADO NO	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 25,81%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EM VIGAMENTO ARMADO NO ASSENTAMENTO LIBERDADE CAMPONESA - PT 03									291.100,72	
1.			CONSTRUÇÃO DE PONTE					-	291.100,72	
1.1.			ADMINISTRATIVO					-	20.670,00	
1.1.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	119,02	BDI 1	149,74	8.984,40	RA
1.1.2.	SINAPI-I	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	240,00	18,17	BDI 1	22,86	5.486,40	RA
1.1.3.	SINAPI	90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	20,53	BDI 1	25,83	6.199,20	RA
1.2.			PONTE ARMADA					-	190.373,86	
1.2.1.	COMP 45	PM 43	FUNDAÇÃO POR BATE ESTACA MECÂNICO	JGxM	6,00	1.897,84	BDI 1	2.387,67	14.326,02	RA
1.2.2.	COMP 32	PM 22	CONSTRUÇÃO DE JOGOS DE ESTEIOS COM H>2,00 M (CONTR, TRAV SUP E INF)	JGxM	14,00	4.282,43	BDI 1	5.387,73	75.428,22	RA
1.2.3.	COMP 33	PM 26	CONSTRUÇÃO DE RODEIRO	M	12,00	541,07	BDI 1	680,72	8.168,64	RA
1.2.4.	COMP 34	PM 25	CONSTRUÇÃO DE ASSOALHO	M²	12,00	1.172,06	BDI 1	1.474,57	17.694,84	RA
1.2.5.	COMP 35	PM 24	CONSTRUÇÃO DE VIGAMENTO ARMADO (INCLUSIVE TODO MADEIRAMENTO)	M	12,00	1.165,32	BDI 1	1.466,09	17.593,08	RA
1.2.6.	COMP 36	PM 29	CONSTRUÇÃO DE CAIXÃO DE ATERRO	M²	75,00	485,84	BDI 1	611,24	45.843,00	RA
1.2.7.	COMP 37	PM 27	CONSTRUÇÃO DE GUIA DE RODAS	UN	12,00	185,31	BDI 1	233,14	2.797,68	RA
1.2.8.	COMP 38	PM 30	PINTURA DE PONTE	M	12,00	58,70	BDI 1	73,85	886,20	RA
1.2.9.	COMP 39	PRÓPRIO	TRAVAMENTO DE ESTEIO EM CONCRETO	M³	4,80	1.264,50	BDI 1	1.590,87	7.636,18	RA

RECURSO
↓

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO/MS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 05-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EM VIGAMENTO ARMADO NO	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 25,81%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA EM VIGAMENTO ARMADO NO ASSENTAMENTO LIBERDADE CAMPONESA - PT 03									291.100,72	
1.3.			MATERIAIS DE PONTE					-	80.056,86	
1.3.1.	COMP 40	PM 36	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA	M²	5,08	1.054,92	BDI 1	1.327,19	6.742,13	RA
1.3.2.	COMP 41	PM 38	TRANSPORTE PARA PONTE DE MADEIRA (CONSIDERADO 1 HORA DO EQUIPAMENTO PARA TRANSPORTAR 0,73 M3/H)	M³	57,54	250,63	BDI 1	315,32	18.143,51	RA
1.3.3.	COMP 42	PM 39	CONSTRUÇÃO DE PONTE BRANCA	M³	378,00	77,90	BDI 1	98,01	37.047,78	RA
1.3.4.	COMP 43	PM 41	BARRACÃO DE OBRA	M²	24,00	461,08	BDI 1	580,08	13.921,92	RA
1.3.5.	COMP 44	PM 42	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	8,00	417,45	BDI 1	525,19	4.201,52	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORGUINHO/MS
Local

terça-feira, 2 de agosto de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: THIAGO SANCHES ALVES CORRÊA
CREA/CAU: 11/027/D-MS
ART/RRT: 0