

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	Nº SICONV RECURSO	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Corquinho	Apelido do Empreendimento REVITALIZAÇÃO DO CRISTO REDENTOR			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 08-22 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO CRISTO REDENTOR	MUNICÍPIO / UF Corquinho/MS	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DO CRISTO REDENTOR									210.881,47	
1.			REVITALIZAÇÃO DO CRISTO REDENTOR					-	210.881,47	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO					-	8.825,60	
-	SINAPI	90777	(abra o arquivo "Referência 08-2022.xls)	-	160,00	-	BDI 1	-	-	RA
1.1.1.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320,00	22,52	BDI 1	27,58	8.825,60	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	22.120,72	
1.2.1.	COMPOSIÇÃO	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UN	4,00	3.666,63	BDI 1	4.490,52	17.962,08	RA
1.2.2.	COTAÇÃO	COT 02	LIGAÇÃO DE ENERGIA	KW	600,00	0,85	BDI 1	1,04	624,00	RA
1.2.3.	COTAÇÃO	COT 01	LIGAÇÃO DE ÁGUA E SANITÁRIOS	M²	40,00	5,20	BDI 1	6,37	254,80	RA
1.2.4.	SINAPI	99059	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	48,00	55,79	BDI 1	68,33	3.279,84	RA
1.3.			PINTURA DO CRISTO E BASE					-	2.520,13	
1.3.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	100,00	2,44	BDI 1	2,99	299,00	RA
1.3.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	100,00	15,21	BDI 1	18,63	1.863,00	RA
1.3.3.	SINAPI	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	7,20	40,61	BDI 1	49,74	358,13	RA
1.4.			CONSTRUÇÃO DECK					-	153.712,78	
1.4.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 02	DECK EM MADEIRA TRATADA, IMPERMEABILIZADA E ENVERNIZADA	M2	144,00	594,34	BDI 1	727,89	104.816,16	RA
1.4.2.	COMPOSIÇÃO	COMP 03	GUARDA CORPO EM MADEIRA COM ALTURA DE 1,20 METROS	ML	53,00	609,74	BDI 1	746,75	39.577,75	RA
1.4.3.	COMPOSIÇÃO	COMP 04	BANCOS DE MADEIRA	UNIDADE	4,00	1.387,10	BDI 1	1.698,78	6.795,12	RA
1.4.4.	COMPOSIÇÃO	COMP 05	ESCALADA DE ACESSO	UNIDADE	1,00	1.015,30	BDI 1	1.243,44	1.243,44	RA
1.4.5.	COMPOSIÇÃO	COMP 06	RAMPA DE ACESSO	UNIDADE	1,00	1.045,41	BDI 1	1.280,31	1.280,31	RA
1.5.			ILUMINAÇÃO CRISTO					-	23.702,24	
1.5.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 07	LUMINÁRIA DE LED MODELO LSI 4800 COM PAINEL SOLAR 21W	UN	4,00	2.471,54	BDI 1	3.026,90	12.107,60	RA
1.5.2.	COMPOSIÇÃO	COMP 08	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO ATÉ H=9M, EXCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4,00	2.366,83	BDI 1	2.898,66	11.594,64	RA
-			(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Corquinho/MS
Local
quarta-feira, 19 de outubro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: CAROLINE SANCHES ROCHA
CREA/CAU: A128307-3
ART/RRT: 12329360