

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO FECHAMENTO E TROCA DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO FALA	Nº SICONV RECURSO PRÓPRIO	Nº OPERAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO
---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
							Mês 01	Mês 02
FECHAMENTO E TROCA DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO FALA VERDADE							1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):							78.053,92	72.252,77
1.	FECHAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL E TROCA DE GRAMA		-					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-					
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,00		2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,00	
1.1.2.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	2,00		2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00	1,00
1.2.	FECHAMENTO CAMPO DE FUTEBOL		-					
1.2.1.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	246,14	= 66,65 + 54,57 + 6,5 + 61,9 + 6,5 +46,42 + 3,6	3.FE	FECHAMENTO CAMPO DE FUTEBOL	246,14	
1.2.2.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACÃO). AF_05/2021	M	246,14	= 66,65 + 54,57 + 6,5 + 61,9 + 6,5 +46,42 + 3,6	3.FE	FECHAMENTO CAMPO DE FUTEBOL		246,14
1.2.3.	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 3 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16 E TELA DE ARAME PARA FECHAMENTO	M	246,14	= 66,65 + 54,57 + 6,5 + 61,9 + 6,5 +46,42 + 3,6	3.FE	FECHAMENTO CAMPO DE FUTEBOL	246,14	
1.2.4.	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	369,21	= (66,65 + 54,57 + 6,5 + 61,9 + 6,5 +46,42 + 3,6) x 1,50	3.FE	FECHAMENTO CAMPO DE FUTEBOL	369,21	
1.2.5.	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	7,20	=4 x 1,80	3.FE	FECHAMENTO CAMPO DE FUTEBOL		7,20
1.3.	TROCA DE GRAMA DO CAMPO		-					
1.3.1.	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	2.148,54	= 61,04 x 30,55	4.TR	TROCA DE GRAMA DO CAMPO		2.148,54
1.3.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	2.148,54	= 61,04 x 30,55	4.TR	TROCA DE GRAMA DO CAMPO		2.148,54
1.3.3.	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	2.148,54	= 61,04 x 30,55	4.TR	TROCA DE GRAMA DO CAMPO		2.148,54
1.4.	IRRIGAÇÃO CAMPO		-					
1.4.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	16,12	=(46,42 + 61,04) x 0,3 x 0,5	5.IRF	IRRIGAÇÃO CAMPO	16,12	
1.4.2.	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	16,12	=(46,42 + 61,04) x 0,3 x 0,5	5.IRF	IRRIGAÇÃO CAMPO	16,12	
1.4.3.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	107,46	=46,42 + 61,04	5.IRF	IRRIGAÇÃO CAMPO	107,46	
1.4.4.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00		5.IRF	IRRIGAÇÃO CAMPO	4,00	
1.4.5.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00		5.IRF	IRRIGAÇÃO CAMPO	10,00	
1.4.6.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	6,00		5.IRF	IRRIGAÇÃO CAMPO	6,00	
1.4.7.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO	UN	4,00		5.IRF	IRRIGAÇÃO CAMPO	4,00	

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO FECHAMENTO E TROCA DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO FALA	Nº SICONV RECURSO PRÓPRIO	Nº OPERAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO
---	-------------------------------------	---------------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
							Mês 01	Mês 02
FECHAMENTO E TROCA DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO FALA VERDADE							1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):							78.053,92	72.252,77
1.5.	ADMINISTRATIVO		-					
1.5.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00		1.Adr	Administração Local	20,00	20,00
1.5.2.	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00		1.Adr	Administração Local	40,00	40,00
1.5.3.	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00		1.Adr	Administração Local	5,00	5,00
1.5.4.	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	H	10,00		1.Adr	Administração Local	5,00	5,00

CORGUINHO/MS
Local

sexta-feira, 20 de janeiro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: **THIAGO SANCHES ALVES CORRÊA**
CREA/CAU: **ENG CIVIL**
ART/RRT:

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
FECHAMENTO E TROCA DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO FALA	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO PRÓPRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3							
FECHAMENTO E TROCA DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO FALA VERDADE											
1.	FECHAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL E TROCA DE GRAMA		-								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,00								
1.1.2.	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	2,00								
1.2.	FECHAMENTO CAMPO DE FUTEBOL		-								
1.2.1.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	246,14								
1.2.2.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	246,14								
1.2.3.	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 3 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16 E TELA DE ARAME PARA FECHAMENTO	M	246,14								
1.2.4.	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	369,21								
1.2.5.	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	7,20								
1.3.	TROCA DE GRAMA DO CAMPO		-								
1.3.1.	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	2.148,54								
1.3.2.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	2.148,54								
1.3.3.	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	2.148,54								
1.4.	IRRIGAÇÃO CAMPO		-								
1.4.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	16,12								
1.4.2.	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	16,12								
1.4.3.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	107,46								
1.4.4.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00								
1.4.5.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00								
1.4.6.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	6,00								
1.4.7.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO	UN	4,00								

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
FECHAMENTO E TROCA DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO FALA VERDADE	RECURSO PRÓPRIO	RECURSO PRÓPRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3							
FECHAMENTO E TROCA DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO FALA VERDADE											
1.5.	ADMINISTRATIVO		-								
1.5.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00								
1.5.2.	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00								
1.5.3.	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00								
1.5.4.	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	H	10,00								

CORGUINHO/MS

Local

sexta-feira, 20 de janeiro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: THIAGO SANCHES ALVES CORRÊA

CREA/CAU: ENG CIVIL

ART/RRT: