

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	Nº SICONV RECURSO	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE DO DISTRITO DO TABOCO			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 10-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE DO DISTRITO DO	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE DO DISTRITO DO TABOCO</b>										84.111,04
<b>1.</b>			<b>REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO MUNICIPAL</b>						<b>-</b>	<b>84.111,04</b>
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>-</b>	<b>7.187,26</b>
1.1.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00	530,20	BDI 1	688,04	5.504,32	OU
1.1.0.2.	SINAPI-I	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	2,00	648,43	BDI 1	841,47	1.682,94	OU
<b>1.2.</b>			<b>REFORMA DEPOSITO - APENAS PARTE EXTERNA</b>						<b>-</b>	<b>1.575,93</b>
<b>1.2.1.</b>			<b>PINTURAS E ACABAMENTOS</b>						<b>-</b>	<b>1.575,93</b>
1.2.1.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	41,40	2,66	BDI 1	3,45	142,83	OU
1.2.1.2.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	41,40	13,04	BDI 1	16,92	700,49	OU
1.2.1.3.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	14,22	39,70	BDI 1	51,52	732,61	OU
<b>1.3.</b>			<b>FECHAMENTO ACADEMIA</b>						<b>-</b>	<b>22.851,47</b>
1.3.0.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	82,40	43,36	BDI 1	56,27	4.636,65	OU
1.3.0.2.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	82,40	1,27	BDI 1	1,65	135,96	OU
1.3.0.3.	COMPOSIÇÃO	COMP 02	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 3 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16 E TELA DE ARAME PARA FECHAMENTO	M	82,40	140,07	BDI 1	181,77	14.977,85	OU
1.3.0.4.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	164,80	0,36	BDI 1	0,47	77,46	OU
1.3.0.5.	SINAPI-I	4948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	5,04	462,29	BDI 1	599,91	3.023,55	OU
<b>1.4.</b>			<b>PLAYGROUND</b>						<b>-</b>	<b>5.200,77</b>
1.4.0.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	32,00	43,36	BDI 1	56,27	1.800,64	OU
1.4.0.2.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	32,00	1,27	BDI 1	1,65	52,80	RA
1.4.0.3.	SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	9,60	84,00	BDI 1	109,01	1.046,50	RA
1.4.0.4.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	576,00	2,94	BDI 1	3,82	2.200,32	RA
1.4.0.5.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	9,60	8,07	BDI 1	10,47	100,51	RA
<b>1.5.</b>			<b>COBERTURA ACADEMIA - EXISTENTE</b>						<b>-</b>	<b>3.572,88</b>
<b>1.5.1.</b>			<b>DEMOLIÇÃO</b>						<b>-</b>	<b>910,68</b>
1.5.1.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	12,00	45,34	BDI 1	58,84	706,08	OU

RECURSO  
↓

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> RECURSO PRÓPRIO	<b>Nº SICONV</b> RECURSO	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE DO DISTRITO DO TABOCO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CAMPO GRANDE	<b>DATA BASE</b> 10-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE DO DISTRITO DO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CORGUINHO/MS	<b>BDI 1</b> 29,77%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE DO DISTRITO DO TABOCO</b>										84.111,04
1.5.1.2.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	60,00	2,63	BDI 1	3,41	204,60	OU
1.5.2.			<b>RECUPERAÇÃO E PINTURA PISO</b>					-	<b>2.662,20</b>	
1.5.2.1.	SINAPI	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E = 4 CM ÁREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE, E = 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, CASA E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	30,00	46,18	BDI 1	59,93	1.797,90	OU
1.5.2.2.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	30,00	22,20	BDI 1	28,81	864,30	OU
1.6.			<b>COBERTURA QUADRA ESPORTIVA - BOCHA X 2 LADOS COM PINTURA DO MEIO FIO</b>					-	<b>6.253,88</b>	
1.6.0.1.	COMPOSIÇÃO	COMP 03	COBERTURA DE PISTA DA ÁREA DE BOCHA - ÁREA JOGADORES = 5,00 X 2,00	UN	2,00	2.363,83	BDI 1	3.067,54	6.135,08	OU
1.6.0.2.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	72,00	1,27	BDI 1	1,65	118,80	OU
1.7.			<b>ILUMINAÇÃO ACADEMIA</b>					-	<b>27.737,95</b>	
1.7.0.1.	SINAPI-I	42249	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX	UN	2,00	1.551,08	BDI 1	2.012,84	4.025,68	OU
1.7.0.2.	SINAPI	101636	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00	151,95	BDI 1	197,19	394,38	RA
1.7.0.3.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	13,00	68,95	BDI 1	89,48	1.163,24	RA
1.7.0.4.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	13,00	28,07	BDI 1	36,43	473,59	RA
1.7.0.5.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	65,00	12,80	BDI 1	16,61	1.079,65	RA
1.7.0.6.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130,00	15,56	BDI 1	20,19	2.624,70	RA
1.7.0.7.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48,00	6,18	BDI 1	8,02	384,96	RA
1.7.0.8.	SINAPI	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	8,00	653,71	BDI 1	848,32	6.786,56	RA
1.7.0.9.	SINAPI	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	16,00	318,60	BDI 1	413,45	6.615,20	RA
1.7.0.10.	Composição	COMP 04	MURETA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	M²	1,00	2.608,27	BDI 1	3.384,75	3.384,75	RA
1.7.0.11.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	402,88	BDI 1	522,82	522,82	RA
1.7.0.12.	SINAPI	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	72,54	BDI 1	94,14	282,42	RA
1.8.			<b>CALÇADA EXTERNA</b>					-	<b>7.998,20</b>	

RECURSO  
↓

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> RECURSO PRÓPRIO	<b>Nº SICONV</b> RECURSO	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE DO DISTRITO DO TABOCO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CAMPO GRANDE	<b>DATA BASE</b> 10-22 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE DO DISTRITO DO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CORGUINHO/MS	<b>BDI 1</b> 29,77%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE DO DISTRITO DO TABOCO</b>									<b>84.111,04</b>	
1.8.0.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	108,36	1,13	BDI 1	1,47	159,29	RA
1.8.0.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	6,50	731,01	BDI 1	948,63	6.166,10	RA
1.8.0.3.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	135,45	9,52	BDI 1	12,35	1.672,81	RA
<b>1.9.</b>			<b>ADMINISTRATIVO</b>					-	<b>1.732,70</b>	
1.9.0.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	94,14	BDI 1	122,17	1.221,70	OU
1.9.0.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	19,69	BDI 1	25,55	511,00	OU

RECURSO  
↓

Encargos sociais:

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORGUINHO/MS  
**Local**  
  
quarta-feira, 16 de novembro de 2022  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** THIAGO SANCHES ALVES CORRÊA  
**CREA/CAU:** ENG CIVIL  
**ART/RRT:** 0