

PLANILHA DE ANÁLISE DE CUSTOS - V.8.3
(RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE:
THAIGO SANCHES CORREA)

Tomador: PREFEITURA DE CORGUINHO

Objeto: SALA DE FARMÁCIA E QUARTO DE MOTORISTAS

Nº Contrato: PRÓPRIO

DATA BASE	dez/23
BDI ANÁL. INICIAL	24,99%

TOTAL CURVA ABC	115.753,91
-----------------	------------

ANÁL. INICIAL										REFER. LEGAL				Custo unit. proposto é ≤ Custo unit. da referênc?	OBSERVAÇÕES
ITEM	CÓDIGO DA REFERÊN.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁR. (c/ BDI)	CUSTO UNITÁR. (s/ BDI)	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM	DADOS DA REFERÊN.	QUANT.	PREÇO UNITÁR. (c/ BDI)	CUSTO UNITÁR. (s/ BDI)		
2.7.2 / 1.6.3	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	270,96	51,04	40,83	13.829,79	11,95	11,95	87530	270,96	51,04	40,84	SIM (-0,01%)	
2.1.3 / 1.2.1.2 / 1.2.2.2 / 1.1.6	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	12,00	793,14	634,56	9.517,68	8,22	20,17	102476	12,00	793,14	634,56	SIM (-0,00%)	
1.3.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	79,62	108,55	86,84	8.642,75	7,47	27,64	103328	79,62	108,55	86,85	SIM (-0,01%)	
1.2.2.1	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	m²	34,00	217,82	174,26	7.405,88	6,40	34,03	101964	34,00	217,82	174,27	SIM (-0,01%)	
2.1.2 / 1.2.1.1	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	60,60	74,64	59,71	4.523,18	3,91	37,94	92431	60,60	74,64	59,72	SIM (-0,01%)	
1.1.3	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³	28,00	149,56	119,65	4.187,68	3,62	41,56	96527	28,00	149,56	119,66	SIM (-0,01%)	
1.7.2	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	34,00	122,57	98,06	4.167,38	3,60	45,16	104162	34,00	122,57	98,06	SIM (-0,00%)	
1.2.1.3 / 1.2.2.3 / 1.1.7	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	10,00	340,22	272,19	3.402,20	2,94	48,10	103670	10,00	340,22	272,20	SIM (-0,00%)	
1.1.1	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	30,00	101,70	81,36	3.051,00	2,64	50,73	101174	30,00	101,70	81,37	SIM (-0,01%)	
2.3.2 / 1.5.2	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	48,00	61,14	48,91	2.934,72	2,54	53,27	94210	48,00	61,14	48,92	SIM (-0,01%)	

PLANILHA DE ANÁLISE DE CUSTOS - V.8.3
(RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ANÁLISE:
THAIGO SANCHES CORREA)

Tomador: PREFEITURA DE CORGUINHO

Objeto: SALA DE FARMÁCIA E QUARTO DE MOTORISTAS

Nº Contrato: PRÓPRIO

DATA BASE	dez/23
BDI ANÁL. INICIAL	24,99%

TOTAL CURVA ABC	115.753,91
-----------------	------------

ANÁL. INICIAL										REFER. LEGAL				Custo unit. proposto é ≤ Custo unit. da referênc?	OBSERVAÇÕES
ITEM	CÓDIGO DA REFERÊN.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁR. (c/ BDI)	CUSTO UNITÁR. (s/ BDI)	PREÇO TOTAL	% ITEM	% ACUM	DADOS DA REFERÊN.	QUANT.	PREÇO UNITÁR. (c/ BDI)	CUSTO UNITÁR. (s/ BDI)		
1.7.3	98697	RODAPE EM MÁRMORE, ALTURA 7 CM. AF_09/2020	M	26,70	108,27	86,62	2.890,80	2,50	55,77	98697	26,70	108,27	86,62	SIM (-0,00%)	
2.3.3 / 1.5.3	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	13,22	212,98	170,39	2.815,59	2,43	58,20	94229	13,22	212,98	170,40	SIM (-0,00%)	
2.7.3 / 2.8.2	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	38,80	71,98	57,58	2.792,82	2,41	60,61	87247	38,80	71,98	57,59	SIM (-0,01%)	
2.8.1 / 1.7.1	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM. AF_07/2021	m²	47,80	58,12	46,49	2.778,13	2,40	63,01	87690	47,80	58,12	46,50	SIM (-0,02%)	
1.1.5	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	157,00	17,59	14,07	2.761,63	2,39	65,40	92917	157,00	17,59	14,07	SIM (-0,02%)	
2.2.1 / 1.4.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,50	595,95	476,79	2.681,77	2,32	67,72	94570	4,50	595,95	476,80	SIM (-0,00%)	
2.9.2 / 1.8.5	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	122,10	21,62	17,29	2.639,80	2,28	70,00	88497	122,10	21,62	17,30	SIM (-0,04%)	
2.9.4 / 1.8.7	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	145,38	17,09	13,67	2.484,54	2,15	72,14	95305	145,38	17,09	13,67	SIM (-0,02%)	
2.3.5 / 1.5.5	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	42,34	51,72	41,37	2.189,82	1,89	74,03	101979	42,34	51,72	41,38	SIM (-0,02%)	
1.6.4	90407	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	34,00	63,98	51,18	2.175,32	1,88	75,91	90407	34,00	63,98	51,19	SIM (-0,02%)	
1.4.1 / 2.2.2	94807	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	1.058,15	846,58	2.116,30	1,83	77,74	94807	2,00	1.058,15	846,59	SIM (-0,00%)	
2.1.1 / 1.2.1.5	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	130,45	15,98	12,78	2.084,59	1,80	79,54	92761	130,45	15,98	12,79	SIM (-0,04%)	
2.9.3 / 1.8.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	122,10	16,02	12,81	1.956,04	1,69	81,23	88489	122,10	16,02	12,82	SIM (-0,05%)	