

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO CONVÊNIO GOVERNO DO MS	Nº TransfereGOV CONVÊNIO	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 22,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Percentual
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO									1.889.932,39	100,00%
1.			CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO					-	1.889.932,39	100,00%
1.1.			ADMINISTRAÇÃO					-	114.871,68	6,08%
1.1.0.0.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	240,00	123,22	BDI 1	150,60	36.144,00	31,46%
1.1.0.0.2.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.152,00	35,07	BDI 1	42,86	49.374,72	42,98%
1.1.0.0.3.	SINAPI	90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.152,00	20,85	BDI 1	25,48	29.352,96	25,55%
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	118.060,41	6,25%
1.2.0.0.1.	Composição	COMP 01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	16,00	360,94	BDI 1	441,14	7.058,24	5,98%
1.2.0.0.2.	SINAPI	101489	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	1.354,65	BDI 1	1.655,65	1.655,65	1,40%
1.2.0.0.3.	Agesul	2001004006	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME TUBULAR METALICO TIPO TORRE, COM LARGURA DE 1,00 ATE 1,50M E H=1,00M, INCLUSO A PRIMEIRA MONTAGEM E DESMONTAGEM	M	688,92	42,38	BDI 1	51,80	35.686,06	30,23%
1.2.0.0.4.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	688,92	20,55	BDI 1	25,12	17.305,67	14,66%
1.2.0.0.5.	Agesul	2201000010	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	688,92	3,46	BDI 1	4,23	2.914,13	2,47%
1.2.0.0.6.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	688,92	56,98	BDI 1	69,64	47.976,39	40,64%
1.2.0.0.7.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	6.696,80	0,40	BDI 1	0,49	3.281,43	2,78%
1.2.0.0.8.	Composição	COMP 20	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER ATÉ O DISTRITO DO TABOCO	UNID	2,00	893,00	BDI 1	1.091,42	2.182,84	1,85%
1.3.			REVESTIMENTO DE PISO PISTA PÚBLICO					-	405.873,95	21,48%
1.3.1.			TERRAPLANAGEM - CORTE					-	83.964,61	20,69%
1.3.1.0.1.	SINAPI	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	1.294,95	3,46	BDI 1	4,23	5.477,64	6,52%
1.3.1.0.2.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1.294,95	7,37	BDI 1	9,01	11.667,50	13,90%
1.3.1.0.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	25.899,02	2,11	BDI 1	2,58	66.819,47	79,58%
1.3.2.			TERRAPLANAGEM - ATERRO					-	48.716,16	12,00%
1.3.2.0.1.	SINAPI	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	647,48	3,46	BDI 1	4,23	2.738,84	5,62%
1.3.2.0.2.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	647,48	7,37	BDI 1	9,01	5.833,79	11,98%
1.3.2.0.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12.949,51	2,11	BDI 1	2,58	33.409,74	68,58%

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO CONVÊNIO GOVERNO DO MS	Nº TransfereGOV CONVÊNIO	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 22,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Percentual
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO									1.889.932,39	100,00%
1.3.2.0.4.	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	647,48	8,51	BDI 1	10,40	6.733,79	13,82%
1.3.3.			PISTA INTERNA EM PISOS INTERTRAVADO					-	273.193,18	67,31%
1.3.3.0.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2.158,25	1,21	BDI 1	1,48	3.194,21	1,17%
1.3.3.0.2.	SINAPI	96389	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	323,74	54,26	BDI 1	66,32	21.470,44	7,86%
1.3.3.0.3.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.417,18	2,61	BDI 1	3,19	26.850,80	9,83%
1.3.3.0.4.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	420,86	7,37	BDI 1	9,01	3.791,95	1,39%
1.3.3.0.5.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	2.158,25	78,02	BDI 1	95,36	205.810,72	75,34%
1.3.3.0.6.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	279,58	35,34	BDI 1	43,19	12.075,06	4,42%
1.4.			ILUMINAÇÃO INTERNA PRAÇA					-	172.475,00	9,13%
1.4.0.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	46,49	79,63	BDI 1	97,32	4.524,41	2,62%
1.4.0.0.2.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	46,49	20,29	BDI 1	24,80	1.152,95	0,67%
1.4.0.0.3.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	462,90	18,33	BDI 1	22,40	10.368,96	6,01%
1.4.0.0.4.	Composição	COMP 15	MURETA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM DIMENSÃO DE 1,20 (COMPRIMENTO) X 2,00 (ALTURA)	UNID	1,00	2.360,87	BDI 1	2.885,46	2.885,46	1,67%
1.4.0.0.5.	SINAPI	101500	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	1.959,57	BDI 1	2.394,99	2.394,99	1,39%
1.4.0.0.6.	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	60,00	34,52	BDI 1	42,19	2.531,40	1,47%
1.4.0.0.7.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	619,80	15,05	BDI 1	18,39	11.398,12	6,61%
1.4.0.0.8.	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	309,90	9,07	BDI 1	11,09	3.436,79	1,99%
1.4.0.0.9.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	306,00	6,43	BDI 1	7,86	2.405,16	1,39%

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO CONVÊNIO GOVERNO DO MS	Nº TransfereGOV CONVÊNIO	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 22,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Percentual
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO									1.889.932,39	100,00%
1.4.0.0.10.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	370,71	BDI 1	453,08	453,08	0,26%
1.4.0.0.11.	SINAPI	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	74,51	BDI 1	91,07	364,28	0,21%
1.4.0.0.12.	SINAPI	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	95,17	BDI 1	116,32	116,32	0,07%
1.4.0.0.13.	SINAPI	101660	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	34,00	1.218,88	BDI 1	1.489,72	50.650,48	29,37%
1.4.0.0.14.	Composição	COMP 10	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, ALTURA DE ATÉ H=9M, EXCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UNID	17,00	2.527,25	BDI 1	3.088,80	52.509,60	30,44%
1.4.0.0.15.	SINAPI	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	20,00	608,22	BDI 1	743,37	14.867,40	8,62%
1.4.0.0.16.	SINAPI	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	40,00	253,96	BDI 1	310,39	12.415,60	7,20%
1.5.			PALCO E CAMARIM					-	710.121,77	37,57%
1.5.1.			SERVIÇOS EM TERRA					-	2.994,63	0,42%
1.5.1.0.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	22,34	95,77	BDI 1	117,05	2.614,90	87,32%
1.5.1.0.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	74,46	2,47	BDI 1	3,02	224,87	7,51%
1.5.1.0.3.	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	14,89	8,51	BDI 1	10,40	154,86	5,17%
1.5.2.			FUNDAÇÃO					-	213.358,13	30,05%
1.5.2.1.			CONCRETO ARMADO - ESTACAS/BLOCOS/BALDRAMES					-	213.358,13	100,00%
1.5.2.1.1.	SINAPI	101176	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA	M	470,00	140,26	BDI 1	171,43	80.572,10	37,76%
1.5.2.1.2.	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	47,00	16,84	BDI 1	20,58	967,26	0,45%
1.5.2.1.3.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	22,34	95,77	BDI 1	117,05	2.614,90	1,23%
1.5.2.1.4.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	74,46	2,47	BDI 1	3,02	224,87	0,11%
1.5.2.1.5.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	14,89	20,29	BDI 1	24,80	369,27	0,17%
1.5.2.1.6.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	927,95	14,16	BDI 1	17,31	16.062,81	7,53%
1.5.2.1.7.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	880,30	11,07	BDI 1	13,53	11.910,46	5,58%
1.5.2.1.8.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	1,15	34,85	BDI 1	42,59	48,98	0,02%

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO CONVÊNIO GOVERNO DO MS	Nº TransfereGOV CONVÊNIO	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 22,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Percentual
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO									1.889.932,39	100,00%
1.5.2.1.9.	SINAPI	96528	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	78,26	146,15	BDI 1	178,62	13.978,80	6,55%
1.5.2.1.10.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	72,10	710,45	BDI 1	868,31	62.605,15	29,34%
1.5.2.1.11.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	72,10	272,39	BDI 1	332,92	24.003,53	11,25%
1.5.3.			SUPERESTRUTURA					-	191.656,32	26,99%
1.5.3.1.			CONCRETO ARMADO - PILARES					-	74.711,95	38,98%
1.5.3.1.1.	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	271,12	86,84	BDI 1	106,14	28.776,68	38,52%
1.5.3.1.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.086,30	11,50	BDI 1	14,06	15.273,38	20,44%
1.5.3.1.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	465,80	14,12	BDI 1	17,26	8.039,71	10,76%
1.5.3.1.4.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	14,30	1.021,97	BDI 1	1.249,05	17.861,42	23,91%
1.5.3.1.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	14,30	272,39	BDI 1	332,92	4.760,76	6,37%
1.5.3.2.			CONCRETO ARMADO - VIGAS					-	98.518,08	51,40%
1.5.3.2.1.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	314,37	160,44	BDI 1	196,09	61.644,81	62,57%
1.5.3.2.2.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	299,60	13,51	BDI 1	16,51	4.946,40	5,02%
1.5.3.2.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	284,00	14,12	BDI 1	17,26	4.901,84	4,98%
1.5.3.2.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	256,30	11,50	BDI 1	14,06	3.603,58	3,66%
1.5.3.2.5.	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	78,40	14,12	BDI 1	17,26	1.353,18	1,37%
1.5.3.2.6.	SINAPI	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	115,10	10,29	BDI 1	12,58	1.447,96	1,47%
1.5.3.2.7.	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	12,87	1.038,52	BDI 1	1.269,28	16.335,63	16,58%

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO CONVÊNIO GOVERNO DO MS	Nº TransfereGOV CONVÊNIO	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 22,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Percentual
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO									1.889.932,39	100,00%
1.5.3.2.8.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	12,87	272,39	BDI 1	332,92	4.284,68	4,35%
1.5.3.3.			CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS					-	1.290,22	0,67%
1.5.3.3.1.	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	13,80	37,94	BDI 1	46,37	639,91	49,60%
1.5.3.3.2.	SINAPI	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	10,40	51,16	BDI 1	62,53	650,31	50,40%
1.5.3.4.			CONCRETO ARMADO - LAJES					-	17.136,07	8,94%
1.5.3.4.1.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	M2	49,08	174,90	BDI 1	213,76	10.491,34	61,22%
1.5.3.4.2.	SINAPI	101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	137,41	16,19	BDI 1	19,79	2.719,34	15,87%
1.5.3.4.3.	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,45	1.038,52	BDI 1	1.269,28	3.109,74	18,15%
1.5.3.4.4.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,45	272,39	BDI 1	332,92	815,65	4,76%
1.5.4.			ALVENARIA E VEDAÇÃO					-	77.942,55	10,98%
1.5.4.0.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	645,56	81,40	BDI 1	99,49	64.226,76	82,40%
1.5.4.0.2.	SINAPI	93203	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016	M	78,56	16,98	BDI 1	20,75	1.630,12	2,09%
1.5.4.0.3.	Agesul	2001004006	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME TUBULAR METALICO TIPO TORRE, COM LARGURA DE 1,00 ATE 1,50M E H=1,00M, INCLUSO A PRIMEIRA MONTAGEM E DESMONTAGEM	M	157,12	42,38	BDI 1	51,80	8.138,82	10,44%
1.5.4.0.4.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	157,12	20,55	BDI 1	25,12	3.946,85	5,06%
1.5.5.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	2.563,65	0,36%
1.5.5.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	43,21	48,54	BDI 1	59,33	2.563,65	100,00%
1.5.6.			ESQUADRIAS/PORTA E FERRAGENS					-	29.991,35	4,22%
1.5.6.0.1.	SINAPI	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	20,74	392,75	BDI 1	480,02	9.955,61	33,19%
1.5.6.0.2.	Composição	COMP 04	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	M2	13,44	1.040,51	BDI 1	1.271,71	17.091,78	56,99%
1.5.6.0.3.	SINAPI	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	1.204,37	BDI 1	1.471,98	2.943,96	9,82%

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO CONVÊNIO GOVERNO DO MS	Nº TransfereGOV CONVÊNIO	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 22,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Percentual
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO									1.889.932,39	100,00%
1.5.7.			REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO					-	77.492,08	10,91%
1.5.7.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	1.291,13	4,17	BDI 1	5,10	6.584,76	8,50%
1.5.7.0.2.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	1.291,13	37,44	BDI 1	45,76	59.082,11	76,24%
1.5.7.0.3.	SINAPI	87884	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	49,08	10,07	BDI 1	12,31	604,17	0,78%
1.5.7.0.4.	SINAPI	90407	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	49,08	51,38	BDI 1	62,80	3.082,22	3,98%
1.5.7.0.5.	Agesul	2001004006	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME TUBULAR METALICO TIPO TORRE, COM LARGURA DE 1,00 ATE 1,50M E H=1,00M, INCLUSO A PRIMEIRA MONTAGEM E DESMONTAGEM	M	157,12	42,38	BDI 1	51,80	8.138,82	10,50%
1.5.8.			PISO CERÂMICO E CALÇADA EXTERNA					-	42.622,99	6,00%
1.5.8.0.1.	SINAPI	87700	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	M2	238,68	50,94	BDI 1	62,26	14.860,22	34,86%
1.5.8.0.2.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	238,68	87,87	BDI 1	107,39	25.631,85	60,14%
1.5.8.0.3.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	109,11	15,98	BDI 1	19,53	2.130,92	5,00%
1.5.9.			PINTURAS E ACABAMENTOS					-	26.154,49	3,68%
1.5.9.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	502,89	3,68	BDI 1	4,50	2.263,01	8,65%
1.5.9.0.2.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	502,89	16,87	BDI 1	20,62	10.369,59	39,65%
1.5.9.0.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	502,89	12,55	BDI 1	15,34	7.714,33	29,50%
1.5.9.0.4.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	173,14	3,12	BDI 1	3,81	659,66	2,52%
1.5.9.0.5.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	173,14	13,38	BDI 1	16,35	2.830,84	10,82%
1.5.9.0.6.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	49,08	4,55	BDI 1	5,56	272,88	1,04%
1.5.9.0.7.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	49,08	14,67	BDI 1	17,93	880,00	3,36%
1.5.9.0.8.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	49,08	19,41	BDI 1	23,72	1.164,18	4,45%

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO CONVÊNIO GOVERNO DO MS	Nº TransfereGOV CONVÊNIO	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 22,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Percentual
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO									1.889.932,39	100,00%
1.5.10.			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					-	15.198,43	2,14%
1.5.10.0.1.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	36,00	5,22	BDI 1	6,38	229,68	1,51%
1.5.10.0.2.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,00	17,70	BDI 1	21,63	259,56	1,71%
1.5.10.0.3.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	12,27	BDI 1	15,00	90,00	0,59%
1.5.10.0.4.	SINAPI	91222	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	2,00	7,76	BDI 1	9,48	18,96	0,12%
1.5.10.0.5.	SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	36,00	7,31	BDI 1	8,93	321,48	2,12%
1.5.10.0.6.	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	5,10	BDI 1	6,23	24,92	0,16%
1.5.10.0.7.	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	7,22	BDI 1	8,82	17,64	0,12%
1.5.10.0.8.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	39,66	BDI 1	48,47	96,94	0,64%
1.5.10.0.9.	SINAPI	94797	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	88,96	BDI 1	108,73	108,73	0,72%
1.5.10.0.10.	SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	43,54	BDI 1	53,21	53,21	0,35%
1.5.10.0.11.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	20,43	BDI 1	24,97	24,97	0,16%
1.5.10.0.12.	Composição	COMP 22	CAIXA D'ÁGUA DE 1000 LITROS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	10.505,27	BDI 1	12.839,54	12.839,54	84,48%
1.5.10.0.13.	Composição	COMP 23	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UNID	4,00	85,00	BDI 1	103,89	415,56	2,73%
1.5.10.0.14.	Composição	COMP 24	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UNID	4,00	95,13	BDI 1	116,27	465,08	3,06%
1.5.10.0.15.	Composição	COMP 25	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UNID	20,00	7,44	BDI 1	9,09	181,80	1,20%
1.5.10.0.16.	Composição	COMP 26	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UNID	2,00	20,60	BDI 1	25,18	50,36	0,33%
1.5.11.			INSTALAÇÃO SANITÁRIA					-	13.597,44	1,91%
1.5.11.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	7,20	79,63	BDI 1	97,32	700,70	5,15%
1.5.11.0.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	7,20	24,41	BDI 1	29,83	214,78	1,58%
1.5.11.0.3.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6,00	19,98	BDI 1	24,42	146,52	1,08%

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO CONVÊNIO GOVERNO DO MS	Nº TransfereGOV CONVÊNIO	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 22,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Percentual
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO									1.889.932,39	100,00%
1.5.11.0.4.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6,00	25,68	BDI 1	31,39	188,34	1,39%
1.5.11.0.5.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	48,00	35,74	BDI 1	43,68	2.096,64	15,42%
1.5.11.0.6.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	10,06	BDI 1	12,30	24,60	0,18%
1.5.11.0.7.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	27,24	BDI 1	33,29	66,58	0,49%
1.5.11.0.8.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	9,82	BDI 1	12,00	24,00	0,18%
1.5.11.0.9.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	14,81	BDI 1	18,10	36,20	0,27%
1.5.11.0.10.	SINAPI	89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	22,68	BDI 1	27,72	55,44	0,41%
1.5.11.0.11.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	26,39	BDI 1	32,25	193,50	1,42%
1.5.11.0.12.	SINAPI	89690	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	2,00	86,98	BDI 1	106,31	212,62	1,56%
1.5.11.0.13.	SINAPI	89830	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	37,22	BDI 1	45,49	90,98	0,67%
1.5.11.0.14.	Composição	COMP 27	ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 1000 MM	UNID	2,00	101,42	BDI 1	123,96	247,92	1,82%
1.5.11.0.15.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	47,20	BDI 1	57,69	115,38	0,85%
1.5.11.0.16.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	551,25	BDI 1	673,74	1.347,48	9,91%
1.5.11.0.17.	SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	17,67	BDI 1	21,60	43,20	0,32%
1.5.11.0.18.	SINAPI	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	2,00	3.187,92	BDI 1	3.896,28	7.792,56	57,31%

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO CONVÊNIO GOVERNO DO MS	Nº TransfereGOV CONVÊNIO	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 22,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Percentual
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO									1.889.932,39	100,00%
1.5.12.			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS					-	4.359,58	0,61%
1.5.12.0.1.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	482,55	BDI 1	589,77	1.179,54	27,06%
1.5.12.0.2.	SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	268,91	BDI 1	328,66	657,32	15,08%
1.5.12.0.3.	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	133,29	BDI 1	162,91	325,82	7,47%
1.5.12.0.4.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	37,16	BDI 1	45,42	90,84	2,08%
1.5.12.0.5.	Composição	COMP 28	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UNID	2,00	48,00	BDI 1	58,67	117,34	2,69%
1.5.12.0.6.	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	813,58	BDI 1	994,36	1.988,72	45,62%
1.5.13.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					-	11.978,81	1,69%
1.5.13.0.1.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	370,71	BDI 1	453,08	453,08	3,78%
1.5.13.0.2.	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	16,61	BDI 1	20,30	81,20	0,68%
1.5.13.0.3.	SINAPI	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	74,51	BDI 1	91,07	546,42	4,56%
1.5.13.0.4.	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80,00	15,08	BDI 1	18,43	1.474,40	12,31%
1.5.13.0.5.	SINAPI	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	20,00	151,55	BDI 1	185,22	3.704,40	30,92%
1.5.13.0.6.	SINAPI	104476	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	UN	10,00	166,94	BDI 1	204,03	2.040,30	17,03%
1.5.13.0.7.	SINAPI	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	4,00	129,87	BDI 1	158,73	634,92	5,30%
1.5.13.0.8.	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	15,06	BDI 1	18,41	2.761,50	23,05%
1.5.13.0.9.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	7,00	33,03	BDI 1	40,37	282,59	2,36%

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO CONVÊNIO GOVERNO DO MS	Nº TransfereGOV CONVÊNIO	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 22,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Percentual
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO									1.889.932,39	100,00%
1.5.14.			SERVIÇOS FINAIS					-	211,32	0,03%
1.5.14.0.1.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	88,79	1,95	BDI 1	2,38	211,32	100,00%
1.6.			CANTINA E BANHEIROS					-	247.005,20	13,07%
1.6.1.			SERVIÇOS EM TERRA					-	943,26	0,38%
1.6.1.0.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	7,39	95,77	BDI 1	117,05	865,00	91,70%
1.6.1.0.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	24,64	2,47	BDI 1	3,02	74,41	7,89%
1.6.1.0.3.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	4,93	0,64	BDI 1	0,78	3,85	0,41%
1.6.2.			FUNDAÇÃO					-	30.380,53	12,30%
1.6.2.1.			CONCRETO ARMADO - ESTACAS/BLOCOS/BALDRAMES					-	17.646,08	58,08%
1.6.2.1.1.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	110,00	58,77	BDI 1	71,83	7.901,30	44,78%
1.6.2.1.2.	SINAPI	95601	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	11,00	16,84	BDI 1	20,58	226,38	1,28%
1.6.2.1.3.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	7,39	95,77	BDI 1	117,05	865,00	4,90%
1.6.2.1.4.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	24,64	2,47	BDI 1	3,02	74,41	0,42%
1.6.2.1.5.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	4,93	20,29	BDI 1	24,80	122,26	0,69%
1.6.2.1.6.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	51,30	14,12	BDI 1	17,26	885,44	5,02%
1.6.2.1.7.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	48,40	14,16	BDI 1	17,31	837,80	4,75%
1.6.2.1.8.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	0,27	34,85	BDI 1	42,59	11,50	0,07%
1.6.2.1.9.	SINAPI	96528	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	21,56	146,15	BDI 1	178,62	3.851,05	21,82%
1.6.2.1.10.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	2,39	710,45	BDI 1	868,31	2.075,26	11,76%
1.6.2.1.11.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,39	272,39	BDI 1	332,92	795,68	4,51%
1.6.2.2.			CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES E VIGAS SUPERIORES					-	12.734,45	41,92%
1.6.2.2.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	50,59	61,59	BDI 1	75,28	3.808,42	29,91%

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO CONVÊNIO GOVERNO DO MS	Nº TransfereGOV CONVÊNIO	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 22,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Percentual
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO									1.889.932,39	100,00%
1.6.2.2.2.	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	151,40	14,12	BDI 1	17,26	2.613,16	20,52%
1.6.2.2.3.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	67,00	16,55	BDI 1	20,23	1.355,41	10,64%
1.6.2.2.4.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	13,00	14,16	BDI 1	17,31	225,03	1,77%
1.6.2.2.5.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	8,60	11,07	BDI 1	13,53	116,36	0,91%
1.6.2.2.6.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	33,60	14,12	BDI 1	17,26	579,94	4,55%
1.6.2.2.7.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,36	710,45	BDI 1	868,31	2.917,52	22,91%
1.6.2.2.8.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	3,36	272,39	BDI 1	332,92	1.118,61	8,78%
1.6.3.			SUPERESTRUTURA					-	24.797,94	10,04%
1.6.3.1.			CONCRETO ARMADO - PILARES					-	6.389,01	25,76%
1.6.3.1.1.	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	25,08	86,84	BDI 1	106,14	2.661,99	41,67%
1.6.3.1.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	91,80	11,50	BDI 1	14,06	1.290,71	20,20%
1.6.3.1.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	33,00	14,12	BDI 1	17,26	569,58	8,91%
1.6.3.1.4.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,18	1.021,97	BDI 1	1.249,05	1.473,88	23,07%
1.6.3.1.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,18	272,39	BDI 1	332,92	392,85	6,15%
1.6.3.2.			CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS					-	939,36	3,79%
1.6.3.2.1.	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,90	37,94	BDI 1	46,37	227,21	24,19%
1.6.3.2.2.	SINAPI	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,00	51,16	BDI 1	62,53	250,12	26,63%
1.6.3.2.3.	SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,80	65,18	BDI 1	79,66	462,03	49,19%
1.6.3.3.			CONCRETO ARMADO - LAJES					-	17.469,57	70,45%
1.6.3.3.1.	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	M2	50,02	174,90	BDI 1	213,76	10.692,28	61,21%

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO CONVÊNIO GOVERNO DO MS	Nº TransfereGOV CONVÊNIO	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 22,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Percentual
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO									1.889.932,39	100,00%
1.6.3.3.2.	SINAPI	101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	140,06	16,19	BDI 1	19,79	2.771,79	15,87%
1.6.3.3.3.	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	2,50	1.038,52	BDI 1	1.269,28	3.173,20	18,16%
1.6.3.3.4.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,50	272,39	BDI 1	332,92	832,30	4,76%
1.6.4.			ALVENARIA E VEDAÇÃO					-	22.079,24	8,94%
1.6.4.0.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	149,87	81,40	BDI 1	99,49	14.910,57	67,53%
1.6.4.0.2.	SINAPI	93203	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016	M	41,06	16,98	BDI 1	20,75	852,00	3,86%
1.6.4.0.3.	Agesul	2001004006	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME TUBULAR METALICO TIPO TORRE, COM LARGURA DE 1,00 ATE 1,50M E H=1,00M, INCLUSO A PRIMEIRA MONTAGEM E DESMONTAGEM	M	82,12	42,38	BDI 1	51,80	4.253,82	19,27%
1.6.4.0.4.	SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	82,12	20,55	BDI 1	25,12	2.062,85	9,34%
1.6.5.			IMPERMEABILIZAÇÃO					-	1.339,67	0,54%
1.6.5.0.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	22,58	48,54	BDI 1	59,33	1.339,67	100,00%
1.6.6.			ESQUADRIAS/PORTA E FERRAGENS					-	18.199,46	7,37%
1.6.6.0.1.	SINAPI	102180	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	11,62	392,75	BDI 1	480,02	5.577,83	30,65%
1.6.6.0.2.	Composição	COMP 04	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	M2	6,93	1.040,51	BDI 1	1.271,71	8.812,95	48,42%
1.6.6.0.3.	SINAPI	91328	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,24	961,81	BDI 1	1.175,52	3.808,68	20,93%
1.6.7.			REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO					-	42.463,94	17,19%
1.6.7.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	299,74	4,17	BDI 1	5,10	1.528,67	3,60%
1.6.7.0.2.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	299,74	37,44	BDI 1	45,76	13.716,10	32,30%
1.6.7.0.3.	SINAPI	87884	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	50,02	10,07	BDI 1	12,31	615,75	1,45%

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO CONVÊNIO GOVERNO DO MS	Nº TransfereGOV CONVÊNIO	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 22,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Percentual
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO									1.889.932,39	100,00%
1.6.7.0.4.	SINAPI	90407	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	50,02	51,38	BDI 1	62,80	3.141,26	7,40%
1.6.7.0.5.	Agesul	2001004006	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME TUBULAR METÁLICO TIPO TORRE, COM LARGURA DE 1,00 ATE 1,50M E H=1,00M, INCLUSO A PRIMEIRA MONTAGEM E DESMONTAGEM	M	182,16	42,38	BDI 1	51,80	9.435,89	22,22%
1.6.7.0.6.	SINAPI	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	12,66	906,50	BDI 1	1.107,92	14.026,27	33,03%
1.6.8.			PISO CERÂMICO / CALÇADA EXTERNA / REVESTIMENTO DE PAREDE EM AJULEJOS					-	23.614,63	9,56%
1.6.8.0.1.	SINAPI	87700	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	M2	50,02	50,94	BDI 1	62,26	3.114,25	13,19%
1.6.8.0.2.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	50,02	87,87	BDI 1	107,39	5.371,65	22,75%
1.6.8.0.3.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	114,97	87,87	BDI 1	107,39	12.346,63	52,28%
1.6.8.0.4.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	24,64	92,38	BDI 1	112,91	2.782,10	11,78%
1.6.9.			SISTEMAS DE COBERTURA					-	13.546,95	5,48%
1.6.9.0.1.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	50,02	25,23	BDI 1	30,84	1.542,62	11,39%
1.6.9.0.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	50,02	48,92	BDI 1	59,79	2.990,70	22,08%
1.6.9.0.3.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	13,80	166,22	BDI 1	203,15	2.803,47	20,69%
1.6.9.0.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	54,86	51,40	BDI 1	62,82	3.446,31	25,44%
1.6.9.0.5.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	54,86	41,22	BDI 1	50,38	2.763,85	20,40%
1.6.10.			PINTURAS E ACABAMENTOS					-	5.548,33	2,25%
1.6.10.0.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	158,08	3,12	BDI 1	3,81	602,28	10,86%
1.6.10.0.2.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	158,08	13,38	BDI 1	16,35	2.584,61	46,58%

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO CONVÊNIO GOVERNO DO MS	Nº TransfereGOV CONVÊNIO	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 22,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Percentual
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO									1.889.932,39	100,00%
1.6.10.0.3.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	50,02	4,55	BDI 1	5,56	278,11	5,01%
1.6.10.0.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	50,02	14,67	BDI 1	17,93	896,86	16,16%
1.6.10.0.5.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	50,02	19,41	BDI 1	23,72	1.186,47	21,38%
1.6.11.			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					-	22.797,66	9,23%
1.6.11.0.1.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	54,00	5,22	BDI 1	6,38	344,52	1,51%
1.6.11.0.2.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	18,00	17,70	BDI 1	21,63	389,34	1,71%
1.6.11.0.3.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	12,27	BDI 1	15,00	135,00	0,59%
1.6.11.0.4.	SINAPI	91222	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	3,00	7,76	BDI 1	9,48	28,44	0,12%
1.6.11.0.5.	SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	54,00	7,31	BDI 1	8,93	482,22	2,12%
1.6.11.0.6.	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	5,10	BDI 1	6,23	37,38	0,16%
1.6.11.0.7.	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	7,22	BDI 1	8,82	26,46	0,12%
1.6.11.0.8.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	39,66	BDI 1	48,47	145,41	0,64%
1.6.11.0.9.	SINAPI	94797	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,50	88,96	BDI 1	108,73	163,10	0,72%
1.6.11.0.10.	SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,50	43,54	BDI 1	53,21	79,82	0,35%
1.6.11.0.11.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,50	20,43	BDI 1	24,97	37,46	0,16%
1.6.11.0.12.	Composição	COMP 22	CAIXA D'ÁGUA DE 1000 LITROS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,50	10.505,27	BDI 1	12.839,54	19.259,31	84,48%
1.6.11.0.13.	Composição	COMP 23	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UNID	6,00	85,00	BDI 1	103,89	623,34	2,73%
1.6.11.0.14.	Composição	COMP 24	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UNID	6,00	95,13	BDI 1	116,27	697,62	3,06%
1.6.11.0.15.	Composição	COMP 25	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UNID	30,00	7,44	BDI 1	9,09	272,70	1,20%
1.6.11.0.16.	Composição	COMP 26	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UNID	3,00	20,60	BDI 1	25,18	75,54	0,33%
1.6.12.			INSTALAÇÃO SANITÁRIA					-	22.252,85	9,01%
1.6.12.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	10,80	79,63	BDI 1	97,32	1.051,06	4,72%

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO CONVÊNIO GOVERNO DO MS	Nº TransfereGOV CONVÊNIO	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 22,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Percentual
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO									1.889.932,39	100,00%
1.6.12.0.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	10,80	24,41	BDI 1	29,83	322,16	1,45%
1.6.12.0.3.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	9,00	19,98	BDI 1	24,42	219,78	0,99%
1.6.12.0.4.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	9,00	25,68	BDI 1	31,39	282,51	1,27%
1.6.12.0.5.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	72,00	35,74	BDI 1	43,68	3.144,96	14,13%
1.6.12.0.6.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	10,06	BDI 1	12,30	110,70	0,50%
1.6.12.0.7.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	27,24	BDI 1	33,29	133,16	0,60%
1.6.12.0.8.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	9,82	BDI 1	12,00	108,00	0,49%
1.6.12.0.9.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	14,81	BDI 1	18,10	162,90	0,73%
1.6.12.0.10.	SINAPI	89733	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	22,68	BDI 1	27,72	110,88	0,50%
1.6.12.0.11.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	26,39	BDI 1	32,25	129,00	0,58%
1.6.12.0.12.	SINAPI	89690	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	4,00	86,98	BDI 1	106,31	425,24	1,91%
1.6.12.0.13.	SINAPI	89830	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,00	37,22	BDI 1	45,49	181,96	0,82%
1.6.12.0.14.	Composição	COMP 27	ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 1000 MM	UNID	4,00	101,42	BDI 1	123,96	495,84	2,23%
1.6.12.0.15.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	47,20	BDI 1	57,69	230,76	1,04%
1.6.12.0.16.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS. DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	5,00	551,25	BDI 1	673,74	3.368,70	15,14%

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO CONVÊNIO GOVERNO DO MS	Nº TransfereGOV CONVÊNIO	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 22,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Percentual
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO									1.889.932,39	100,00%
1.6.12.0.17.	SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	17,67	BDI 1	21,60	86,40	0,39%
1.6.12.0.18.	SINAPI	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	3,00	3.187,92	BDI 1	3.896,28	11.688,84	52,53%
1.6.13.			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS					-	10.250,51	4,15%
1.6.13.0.1.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	482,55	BDI 1	589,77	2.359,08	23,01%
1.6.13.0.2.	SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	268,91	BDI 1	328,66	1.643,30	16,03%
1.6.13.0.3.	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	133,29	BDI 1	162,91	814,55	7,95%
1.6.13.0.4.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	37,16	BDI 1	45,42	227,10	2,22%
1.6.13.0.5.	Composição	COMP 28	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UNID	4,00	48,00	BDI 1	58,67	234,68	2,29%
1.6.13.0.6.	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	813,58	BDI 1	994,36	4.971,80	48,50%
1.6.14.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					-	8.656,26	3,50%
1.6.14.0.1.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	370,71	BDI 1	453,08	453,08	5,23%
1.6.14.0.2.	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	16,61	BDI 1	20,30	81,20	0,94%
1.6.14.0.3.	SINAPI	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	74,51	BDI 1	91,07	182,14	2,10%
1.6.14.0.4.	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	80,00	15,08	BDI 1	18,43	1.474,40	17,03%
1.6.14.0.5.	SINAPI	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	10,00	151,55	BDI 1	185,22	1.852,20	21,40%
1.6.14.0.6.	SINAPI	104476	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	UN	4,00	166,94	BDI 1	204,03	816,12	9,43%
1.6.14.0.7.	SINAPI	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	4,00	129,87	BDI 1	158,73	634,92	7,33%

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO CONVÊNIO GOVERNO DO MS	Nº TransfereGOV CONVÊNIO	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 22,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Percentual
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO									1.889.932,39	100,00%
1.6.14.0.8.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150,00	15,05	BDI 1	18,39	2.758,50	31,87%
1.6.14.0.9.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	10,00	33,03	BDI 1	40,37	403,70	4,66%
1.6.15.			SERVIÇOS FINAIS					-	133,97	0,05%
1.6.15.0.1.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	56,29	1,95	BDI 1	2,38	133,97	100,00%
1.7.			PARQUINHO					-	8.606,66	0,46%
1.7.1.			TERRAPLANAGEM - CORTE					-	215,94	2,51%
1.7.1.0.1.	SINAPI	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	6,60	3,46	BDI 1	4,23	27,92	12,93%
1.7.1.0.2.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	8,58	7,37	BDI 1	9,01	77,31	35,80%
1.7.1.0.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	42,91	2,11	BDI 1	2,58	110,71	51,27%
1.7.2.			TERRAPLANAGEM - ATERRO					-	1.247,78	14,50%
1.7.2.0.1.	SINAPI	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	19,80	3,46	BDI 1	4,23	83,75	6,71%
1.7.2.0.2.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	25,75	7,37	BDI 1	9,01	232,01	18,59%
1.7.2.0.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	257,45	2,11	BDI 1	2,58	664,22	53,23%
1.7.2.0.4.	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	25,75	8,51	BDI 1	10,40	267,80	21,46%
1.7.3.			CALÇADA EM CONCRETO ESP 7 CM					-	7.142,94	82,99%
1.7.3.0.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	66,01	1,21	BDI 1	1,48	97,69	1,37%
1.7.3.0.2.	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	66,01	87,33	BDI 1	106,73	7.045,25	98,63%
1.8.			ACADEMIA (SEM EQUIPAMENTOS)					-	10.652,18	0,56%
1.8.1.			TERRAPLANAGEM - CORTE					-	267,27	2,51%
1.8.1.0.1.	SINAPI	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	8,17	3,46	BDI 1	4,23	34,56	12,93%
1.8.1.0.2.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	10,62	7,37	BDI 1	9,01	95,69	35,80%

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO CONVÊNIO GOVERNO DO MS	Nº TransfereGOV CONVÊNIO	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 22,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Percentual
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO									1.889.932,39	100,00%
1.8.1.0.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	53,11	2,11	BDI 1	2,58	137,02	51,27%
1.8.2.			TERRAPLANAGEM - ATERRO					-	1.544,15	14,50%
1.8.2.0.1.	SINAPI	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	24,51	3,46	BDI 1	4,23	103,68	6,71%
1.8.2.0.2.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	31,86	7,37	BDI 1	9,01	287,06	18,59%
1.8.2.0.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	318,63	2,11	BDI 1	2,58	822,07	53,24%
1.8.2.0.4.	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	31,86	8,51	BDI 1	10,40	331,34	21,46%
1.8.3.			CALÇADA EM CONCRETO ESP 7 CM					-	8.840,76	82,99%
1.8.3.0.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	81,70	1,21	BDI 1	1,48	120,92	1,37%
1.8.3.0.2.	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	81,70	87,33	BDI 1	106,73	8.719,84	98,63%
1.9.			CALÇADA ACESSO PARQUINHO E ACADEMIA					-	8.818,95	0,47%
1.9.1.			TERRAPLANAGEM - CORTE					-	221,21	2,51%
1.9.1.0.1.	SINAPI	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	6,76	3,46	BDI 1	4,23	28,59	12,92%
1.9.1.0.2.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	8,79	7,37	BDI 1	9,01	79,20	35,80%
1.9.1.0.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	43,96	2,11	BDI 1	2,58	113,42	51,27%
1.9.2.			TERRAPLANAGEM - ATERRO					-	1.278,41	14,50%
1.9.2.0.1.	SINAPI	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	20,29	3,46	BDI 1	4,23	85,83	6,71%
1.9.2.0.2.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	26,38	7,37	BDI 1	9,01	237,68	18,59%
1.9.2.0.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	263,78	2,11	BDI 1	2,58	680,55	53,23%
1.9.2.0.4.	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	26,38	8,51	BDI 1	10,40	274,35	21,46%
1.9.3.			CALÇADA EM CONCRETO ESP 7 CM					-	7.319,33	83,00%
1.9.3.0.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	67,64	1,21	BDI 1	1,48	100,11	1,37%

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO CONVÊNIO GOVERNO DO MS	Nº TransfereGOV CONVÊNIO	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 22,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Percentual
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO									1.889.932,39	100,00%
1.9.3.0.2.	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	67,64	87,33	BDI 1	106,73	7.219,22	98,63%
1.10.			PONTE ACESSO PARQUINHO E ACADEMIA					-	23.468,16	1,24%
1.10.0.0.1.	SINAPI	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	1,60	3,46	BDI 1	4,23	6,77	0,03%
1.10.0.0.2.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2,08	7,37	BDI 1	9,01	18,74	0,08%
1.10.0.0.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	20,80	2,11	BDI 1	2,58	53,66	0,23%
1.10.0.0.4.	SINAPI	92749	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015	M3	2,40	840,58	BDI 1	1.027,36	2.465,66	10,51%
1.10.0.0.5.	Composição	COMP 16	PONTE MISTA COM VIGAS METÁLICAS E ASSOALHO EM MADEIRA CURVA COM COMPRIMENTO DE 4 METROS, LARGURA DED 1,50 METROS E GUARDA CORPO DE 1,20 EM AMBOS OS LADOS	UNID	1,00	17.119,40	BDI 1	20.923,33	20.923,33	89,16%
1.11.			PISTA DE CAMINHADA					-	69.978,43	3,70%
1.11.1.			TERRAPLANAGEM - CORTE					-	6.512,47	9,31%
1.11.1.0.1.	SINAPI	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	199,08	3,46	BDI 1	4,23	842,11	12,93%
1.11.1.0.2.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	258,80	7,37	BDI 1	9,01	2.331,79	35,81%
1.11.1.0.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.294,02	2,11	BDI 1	2,58	3.338,57	51,26%
1.11.2.			TERRAPLANAGEM - ATERRO					-	9.609,84	13,73%
1.11.2.0.1.	SINAPI	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	99,54	3,46	BDI 1	4,23	421,05	4,38%
1.11.2.0.2.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	129,40	7,37	BDI 1	9,01	1.165,89	12,13%
1.11.2.0.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.588,04	2,11	BDI 1	2,58	6.677,14	69,48%
1.11.2.0.4.	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	129,40	8,51	BDI 1	10,40	1.345,76	14,00%

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO CONVÊNIO GOVERNO DO MS	Nº TransfereGOV CONVÊNIO	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 22,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Percentual
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO									1.889.932,39	100,00%
1.11.3.			CALÇADA EM CONCRETO ESP 7 CM					-	53.856,12	76,96%
1.11.3.0.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	497,70	1,21	BDI 1	1,48	736,60	1,37%
1.11.3.0.2.	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	497,70	87,33	BDI 1	106,73	53.119,52	98,63%

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORGUINHO/MS
Local
segunda-feira, 8 de abril de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: THIAGO SANCHES ALVES CORRÊA
CREA/CAU: 11.027-D/MS
ART/RRT: 1320240049841