

PLANILHA DE QUANTIDADES DE SERVIÇOS DA PAVIMENTAÇÃO	VIAS		TRECHO 01	TRECHO 02	TRECHO 03	TOTAL- MEMÓRIA/PROJETO
	EXTENSÃO (m)		5.729,90	5.729,90	5.729,90	17.189,70
	DECLIVIDADE TRANSVERSAL DA PISTA (SIMPLES ou DUPLA)		DUPLA	DUPLA	DUPLA	
	LARGURA PISTA (m)		7,00	7,00	7,00	
	Nº DE RAIOS NO CRUZAMENTO (und)					0,00
	Nº DE RAIOS NO CANTEIRO(und)					
	EXTENSÃO DO RAIO NO CRUZAMENTO (M)					0,00
	EXTENSÃO DO RAIO DO CANTEIRO (M)					
	ÁREA MÉDIA CADA RAIO DO CRUZAMENTO (m²)					0,00
	ÁREA MÉDIA CADA RAIO DO CANTEIRO (m²)					
	ÁREA TOTAL DE RAIOS (m²)		0,00	0,00	0,00	0,00
	REGULARIZAÇÃO	LARGURA (m)	7,00	7,00	7,00	21,00
		ÁREA TOTAL (m²)	40.109,30	40.109,30	40.109,30	120.327,90
	TERRAPLENAGEM CORTE	SUB LEITO CORTE (M)				
		SUB LEITO CORTE VOL.(M3)	9.711,55	9.931,85	9.957,62	29.601,02
		TRANSPORTE VOL. EMPOLADO (30%)	12.625,02	12.911,41	12.944,91	38.481,33
TERRAPLENAGEM ATERRO	VOLUME GEOMÉTICO DE ATERRO (m³)	11.194,88	11.194,88	11.194,88	33.584,64	
	FATOR DE EMPOL - MAT. ATERRO (%)	30%	30%	30%		
	MATERIAL PARA ATERRO - EMPOLADO (m³)	9.711,55	9.931,85	9.957,62	29.601,02	
BASE ESTABILIZADA	MATERIAL	CASCALHO	CASCALHO	CASCALHO		
	ESPESSURA (cm)	10,00	10,00	10,00	30,00	
	FATOR DE EMPOLAMENTO (%)	0,30	0,30	0,30	0,90	
	LARGURA (m)	6,00	6,00	6,00	18,00	
	VOLUME GEOMÉTRICO (m³)	3.437,94	3.437,94	3.437,94	10.313,82	
	VOLUME EMPOLADO (m³)	4.469,32	4.469,32	4.469,32	13.407,97	