

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	Nº TransfereGOV RECURSO	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE CORGUINHO/MS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DE PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO TABOCO COM EXTENSÃO DE 28,00			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO TABOCO COM	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Perc.
REFORMA DE PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO TABOCO COM EXTENSÃO DE 28,00 METROS EM VIAGAMENTO ARMADO E									373.441,29	100,00%
1.			PONTE COM 42,00 METROS SOBRE O RIO TABOCO					-	373.441,29	100,00%
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS					-	22.899,60	6,13%
1.1.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	123,22	BDI 1	153,08	18.369,60	80,22%
1.1.2.	SINAPI-I	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	150,00	24,31	BDI 1	30,20	4.530,00	19,78%
1.2.			DESMONTAGEM DE PONTE					-	7.544,16	2,02%
1.2.1.	COMP 49	PM 46	DESMONTE DE GUIA DE RODA - 02 LADOS	M	28,00	5,45	BDI 1	6,77	189,56	2,51%
1.2.2.	COMP 50	PM 47	DESMONTAGEM DE RODEIRO EM MADEIRA DE LEI (0,30 x 0,08m) - 02 LADO	M	28,00	13,10	BDI 1	16,27	455,56	6,04%
1.2.3.	COMP 51	PM 48	DESMONTAGEM DE ASSOALHO EM MADEIRA DE LEI (0,16 x 0,07m)	M	28,00	35,08	BDI 1	43,58	1.220,24	16,17%
1.2.4.	COMP 55	PM 52	DESMONTAGEM DE VIGAMENTO SIMPLES E SUB VIGA - APENAS MÃO DE OBRA	M	13,00	35,08	BDI 1	43,58	566,54	7,51%
1.2.5.	COMP 52	PM 49	DESMONTAGEM DE LONGARINA EM MADEIRA DE LEI (0,25 X 0,30) - VIGAMENTO ARMADO INCLUSIVE PENDURAL, ESCORAS	M	14,00	218,82	BDI 1	271,84	3.805,76	50,45%
1.2.6.	COMP 57	PM 54	DESMONTAGEM DE VIGAMENTO ARMADO INCLUSIVE CARRAPTO - APENAS MÃO DE OBRA	M	15,00	70,11	BDI 1	87,10	1.306,50	17,32%
1.3.			PONTE VIGAMENTO ARMADO - 12 METROS					-	147.735,99	39,56%
1.3.1.	COMP 34	PM 26	CONSTRUÇÃO DE RODEIRO - DOIS LADOS	M	15,00	574,10	BDI 1	713,20	10.698,00	7,24%
1.3.2.	COMP 35	PM 25	CONSTRUÇÃO DE ASSOALHO	M	15,00	1.260,35	BDI 1	1.565,73	23.485,95	15,90%
1.3.3.	COMP 36	PM 24	CONSTRUÇÃO DE VIGAMENTO ARMADO (INCLUSIVE CARRAPTO)	JGx M	15,00	5.167,93	BDI 1	6.420,12	96.301,80	65,19%
1.3.4.	COMP 38	PM 27	CONSTRUÇÃO DE GUIA DE RODAS - DOIS LADOS	M	28,00	203,49	BDI 1	252,80	7.078,40	4,79%
1.3.5.	COMP 39	PM 30	PINTURA DE PONTE	M²	112,00	73,11	BDI 1	90,82	10.171,84	6,89%
1.4.			PONTE VIGAMENTO SIMPLES - 08 METROS					-	93.983,63	25,17%
1.4.1.	COMP 34	PM 26	CONSTRUÇÃO DE RODEIRO - DOIS LADOS	M	13,00	574,10	BDI 1	713,20	9.271,60	9,87%
1.4.2.	COMP 35	PM 25	CONSTRUÇÃO DE ASSOALHO	M	13,00	1.260,35	BDI 1	1.565,73	20.354,49	21,66%
1.4.3.	COMP 48	PM 45	CONSTRUÇÃO DE VIGAMENTO SIMPLES (INCLUSIVE SUBVIGAS)	JGx M	13,00	3.489,09	BDI 1	4.334,50	56.348,50	59,96%
1.4.4.	COMP 38	PM 27	CONSTRUÇÃO DE GUIA DE RODAS - DOIS LADOS	M	13,00	203,49	BDI 1	252,80	3.286,40	3,50%
1.4.5.	COMP 39	PM 30	PINTURA DE PONTE	M²	52,00	73,11	BDI 1	90,82	4.722,64	5,02%

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	Nº TransfereGOV RECURSO	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE CORGUINHO/MS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DE PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO TABOCO COM EXTENSÃO DE 28,00			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO TABOCO COM	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Perc.
REFORMA DE PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO TABOCO COM EXTENSÃO DE 28,00 METROS EM VIAGAMENTO ARMADO E									373.441,29	100,00%
1.5.			MATERIAIS DE PONTE					-	101.277,91	27,12%
1.5.1.	COMP 41	PM 36	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA	M²	1,44	903,94	BDI 1	1.122,96	1.617,06	1,60%
1.5.2.	COMP 42	PM 38	TRANSPORTE PARA PONTE DE MADEIRA (CONSIDERADO 1 HORA DO EQUIPAMENTO PARA TRANSPORTAR 0,73 M3/H)	M³	24,07	364,92	BDI 1	453,34	10.911,89	10,77%
1.5.3.	COMP 43	PM 39	CONSTRUÇÃO DE PONTE BRANCA	M³	630,00	86,86	BDI 1	107,91	67.983,30	67,13%
1.5.4.	COMP 44	PM 41	BARRACÃO DE OBRA	M²	20,00	486,64	BDI 1	604,55	12.091,00	11,94%
1.5.5.	COMP 45	PM 42	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	8,00	360,02	BDI 1	447,25	3.578,00	3,53%
1.5.6.	COMP 47	PM 44	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID	2,00	2.051,30	BDI 1	2.548,33	5.096,66	5,03%

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORGUINHO/MS
Local

sexta-feira, 26 de abril de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: THIAGO SANCHES ALVES CORRÊA
CREA/CAU: 11.027-D/MS
ART/RRT: 0