

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> RECURSOS PRÓPRIO	<b>Nº TransfereGOV</b> RECURSOS	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA DE CORGUINHO/MS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONCLUSÃO DA 3ª ETAPA DO NOVO PRÉDIO DA UBS EM CORGUINHO/MS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CAMPO GRANDE	<b>DATA BASE</b> 04-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONCLUSÃO DA 3ª ETAPA DO NOVO PRÉDIO DA UBS EM CORGUINHO/MS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CORGUINHO/MS	<b>BDI 1</b> 30,66%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Percentual	
<b>CONCLUSÃO DA 3ª ETAPA DO NOVO PRÉDIO DA UBS EM CORGUINHO/MS</b>									<b>481.539,82</b>		
<b>1. 3ª ETAPA DO PRÉDIO DA UBS</b>									<b>-</b>	<b>481.539,82</b>	
<b>1.1. ADMINISTRATIVO</b>									<b>-</b>	<b>25.481,16</b>	<b>5,29%</b>
1.1.0.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,00	107,16	BDI 1	140,02	2.520,36	9,89%	
1.1.0.2.	SINAPI	90767	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	360,00	18,05	BDI 1	23,58	8.488,80	33,31%	
1.1.0.3.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	360,00	30,77	BDI 1	40,20	14.472,00	56,79%	
<b>1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									<b>-</b>	<b>15.951,73</b>	<b>3,31%</b>
1.2.0.1.	COMPOSIÇÃO	CPCORG 01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00	354,87	BDI 1	463,67	3.709,36	23,25%	
1.2.0.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	130,87	58,30	BDI 1	76,17	9.968,37	62,49%	
1.2.0.3.	COMPOSIÇÃO	CPCORG 02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER ATÉ O DISTRITO DO TABOCO	UNIDADE	2,00	870,20	BDI 1	1.137,00	2.274,00	14,26%	
<b>1.3. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>									<b>-</b>	<b>2.124,80</b>	<b>0,44%</b>
<b>1.3.1. DEMOLIÇÃO DO FECHAMENTO EXISTENTE</b>									<b>-</b>	<b>2.124,80</b>	<b>100,00%</b>
1.3.1.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	13,30	48,16	BDI 1	62,93	836,97	39,39%	
1.3.1.2.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	19,96	7,14	BDI 1	9,33	186,23	8,76%	
1.3.1.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	399,13	2,11	BDI 1	2,76	1.101,60	51,84%	
<b>1.4. FECHAMENTO COM MORÃO DE CONCRETO E TELA</b>									<b>-</b>	<b>30.988,21</b>	<b>6,44%</b>
1.4.0.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	110,87	46,78	BDI 1	61,12	6.776,37	21,87%	
1.4.0.2.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	110,87	1,38	BDI 1	1,80	199,57	0,64%	
1.4.0.3.	COMPOSIÇÃO	CPCORG 03	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, SECAO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 3 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 16 E TELA DE ARAME PARA FECHAMENTO	M	110,87	131,92	BDI 1	172,37	19.110,66	61,67%	
1.4.0.4.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	221,74	0,58	BDI 1	0,76	168,52	0,54%	
1.4.0.5.	Composição	CPCORG 04	PORTÃO PARA FECHAMENTO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	23,63	153,30	BDI 1	200,30	4.733,09	15,27%	
<b>1.5. COBERTURA DE ENTRADA AMBULÂNCIA UBS</b>									<b>-</b>	<b>12.154,36</b>	<b>2,52%</b>
1.5.0.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	30,75	65,04	BDI 1	84,98	2.613,14	21,50%	

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> RECURSOS PRÓPRIO	<b>Nº TransfereGOV</b> RECURSOS	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA DE CORGUINHO/MS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONCLUSÃO DA 3ª ETAPA DO NOVO PRÉDIO DA UBS EM CORGUINHO/MS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CAMPO GRANDE	<b>DATA BASE</b> 04-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONCLUSÃO DA 3ª ETAPA DO NOVO PRÉDIO DA UBS EM CORGUINHO/MS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CORGUINHO/MS	<b>BDI 1</b> 30,66%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Percentual
<b>CONCLUSÃO DA 3ª ETAPA DO NOVO PRÉDIO DA UBS EM CORGUINHO/MS</b>									<b>481.539,82</b>	
1.5.0.2.	SINAPI	100778	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	50,61	10,89	BDI 1	14,23	720,18	5,93%
1.5.0.3.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	30,75	49,97	BDI 1	65,29	2.007,67	16,52%
1.5.0.4.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	14,15	39,67	BDI 1	51,83	733,39	6,03%
1.5.0.5.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4,15	80,51	BDI 1	105,19	436,54	3,59%
1.5.0.6.	COMPOSIÇÃO	CPCORG 05	PLATIBANDA EM CHAPA DE AÇO	M	4,15	733,63	BDI 1	958,56	3.978,02	32,73%
1.5.0.7.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	30,75	41,45	BDI 1	54,16	1.665,42	13,70%
<b>1.6.</b>			<b>COBERTURA DE ESTACIONAMENTO DE AMBULÂNCIAS</b>					-	<b>114.190,96</b>	<b>23,71%</b>
<b>1.6.1.</b>			<b>TERRAPLANAGEM - CORTE PARA ACERTO DA PATAMARIZAÇÃO</b>					-	<b>4.078,49</b>	<b>3,57%</b>
1.6.1.1.	SINAPI	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	46,20	3,36	BDI 1	4,39	202,82	4,97%
1.6.1.2.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	60,06	7,14	BDI 1	9,33	560,36	13,74%
1.6.1.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.201,20	2,11	BDI 1	2,76	3.315,31	81,29%
<b>1.6.2.</b>			<b>TERRAPLANAGEM - ATERRO COM EMPRESTIMO DE TERRA EM JAZIDA</b>					-	<b>3.039,64</b>	<b>2,66%</b>
1.6.2.1.	SINAPI	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	15,40	3,36	BDI 1	4,39	67,61	2,22%
1.6.2.2.	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	20,02	7,14	BDI 1	9,33	186,79	6,15%
1.6.2.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	400,40	2,11	BDI 1	2,76	1.105,10	36,36%
1.6.2.4.	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	154,00	8,35	BDI 1	10,91	1.680,14	55,27%
<b>1.6.3.</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES</b>					-	<b>322,05</b>	<b>0,28%</b>
1.6.3.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	2,88	72,43	BDI 1	94,64	272,56	84,63%
1.6.3.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	6,40	5,29	BDI 1	6,91	44,22	13,73%

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> RECURSOS PRÓPRIO	<b>Nº TransfereGOV</b> RECURSOS	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA DE CORGUINHO/MS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONCLUSÃO DA 3ª ETAPA DO NOVO PRÉDIO DA UBS EM CORGUINHO/MS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CAMPO GRANDE	<b>DATA BASE</b> 04-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONCLUSÃO DA 3ª ETAPA DO NOVO PRÉDIO DA UBS EM CORGUINHO/MS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CORGUINHO/MS	<b>BDI 1</b> 30,66%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Percentual
<b>CONCLUSÃO DA 3ª ETAPA DO NOVO PRÉDIO DA UBS EM CORGUINHO/MS</b>									<b>481.539,82</b>	
1.6.3.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,18	22,42	BDI 1	29,29	5,27	1,64%
<b>1.6.4.</b>			<b>FUNDAÇÕES - CONCRETO ARMADO - BLOCOS</b>					-	<b>17.886,55</b>	<b>15,66%</b>
1.6.4.1.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	27,00	77,63	BDI 1	101,43	2.738,61	15,31%
1.6.4.2.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	0,02	36,29	BDI 1	47,42	0,95	0,01%
1.6.4.3.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	8,64	110,40	BDI 1	144,25	1.246,32	6,97%
1.6.4.4.	SINAPI	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	34,84	13,62	BDI 1	17,80	620,15	3,47%
1.6.4.5.	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	54,42	12,03	BDI 1	15,72	855,48	4,78%
1.6.4.6.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	13,58	15,72	BDI 1	20,54	278,93	1,56%
1.6.4.7.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	8,64	828,87	BDI 1	1.083,00	9.357,12	52,31%
1.6.4.8.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	8,64	247,05	BDI 1	322,80	2.788,99	15,59%
<b>1.6.5.</b>			<b>SUPERESTRUTURA - PILARES METÁLICOS - PILARES ALTURA DE 6,00 METROS</b>					-	<b>21.884,36</b>	<b>19,16%</b>
1.6.5.1.	COMPOSIÇÃO	CPCORG 06	CHAPA METÁLICA 3/8" - 75,48 KG/M², MEDINDO 500X200MM, PARAFUSADA E COLADA COM SIKADUR 32 OU SIMILAR 32 OU SIMILAR, PARA FIXAÇÃO DE PILARES NA FUNDAÇÃO, INCLUINDO CHUMBADOR 5/8".	KG	160,88	31,52	BDI 1	41,18	6.625,04	30,27%
1.6.5.2.	COMPOSIÇÃO	CPCORG 07	PILARES EM ESTRUTURA DE AÇO PERFIL U 100X40 CHAPA 3/8"	UNID	9,00	1.297,63	BDI 1	1.695,48	15.259,32	69,73%
<b>1.6.6.</b>			<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>					-	<b>30.698,07</b>	<b>26,88%</b>
1.6.6.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	99,00	65,04	BDI 1	84,98	8.413,02	27,41%
1.6.6.2.	SINAPI	100778	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	1.111,83	10,89	BDI 1	14,23	15.821,34	51,54%
1.6.6.3.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	99,00	49,97	BDI 1	65,29	6.463,71	21,06%
<b>1.6.7.</b>			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>					-	<b>1.031,10</b>	<b>0,90%</b>
1.6.7.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	12,96	60,89	BDI 1	79,56	1.031,10	100,00%

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> RECURSOS PRÓPRIO	<b>Nº TransfereGOV</b> RECURSOS	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA DE CORGUINHO/MS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONCLUSÃO DA 3ª ETAPA DO NOVO PRÉDIO DA UBS EM CORGUINHO/MS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CAMPO GRANDE	<b>DATA BASE</b> 04-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONCLUSÃO DA 3ª ETAPA DO NOVO PRÉDIO DA UBS EM CORGUINHO/MS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CORGUINHO/MS	<b>BDI 1</b> 30,66%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Percentual
<b>CONCLUSÃO DA 3ª ETAPA DO NOVO PRÉDIO DA UBS EM CORGUINHO/MS</b>									<b>481.539,82</b>	
<b>1.6.8.</b>			<b>PISO EM CONCRETO POLIDO ESP 8 CM</b>					-	<b>23.712,18</b>	<b>20,77%</b>
1.6.8.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE "5 CM". AF_01/2024	M3	5,85	202,89	BDI 1	265,10	1.550,84	6,54%
1.6.8.2.	COMPOSIÇÃO	CPCORG 08	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO	M2	117,00	86,43	BDI 1	112,93	13.212,81	55,72%
1.6.8.3.	COMPOSIÇÃO	CPCORG 10	POLIMENTO DE PISO DE QUADRA	M2	117,00	51,04	BDI 1	66,69	7.802,73	32,91%
1.6.8.4.	COMPOSIÇÃO	CPCORG 09	CORTE E PREENCHIMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)	M/L	79,00	10,43	BDI 1	13,63	1.076,77	4,54%
1.6.8.5.	SINAPI	99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	117,00	0,45	BDI 1	0,59	69,03	0,29%
<b>1.6.9.</b>			<b>PINTURAS E ACABAMENTOS</b>					-	<b>5.361,84</b>	<b>4,70%</b>
1.6.9.1.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	99,00	41,45	BDI 1	54,16	5.361,84	100,00%
<b>1.6.10.</b>			<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>					-	<b>6.176,68</b>	<b>5,41%</b>
1.6.10.1.	SINAPI	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	30,00	18,47	BDI 1	24,13	723,90	11,72%
1.6.10.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120,00	3,67	BDI 1	4,80	576,00	9,33%
1.6.10.3.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	5,67	BDI 1	7,41	222,30	3,60%
1.6.10.4.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	31,06	BDI 1	40,58	81,16	1,31%
1.6.10.5.	SINAPI	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	6,00	583,36	BDI 1	762,22	4.573,32	74,04%
<b>1.7.</b>			<b>REFORMA COZINHA</b>					-	<b>63.274,43</b>	<b>13,14%</b>
<b>1.7.1.</b>			<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>					-	<b>4.842,07</b>	<b>7,65%</b>
1.7.1.1.	COMPOSIÇÃO	CPCORG 11	RETIRADA DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. (CONSIDERADO PERCA DE 30% DA ÁREA A SER RECUPERADA)	M2	48,54	8,83	BDI 1	11,54	560,15	11,57%
1.7.1.2.	COMPOSIÇÃO	CPCORG 12	RETIRADA DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (CONSIDERADO PERCA DE 30% DA ÁREA A SER RECUPERADA)	M2	48,54	8,94	BDI 1	11,68	566,95	11,71%
1.7.1.3.	COMPOSIÇÃO	CPCORG 13	RETIRADA DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (CONSIDERADO PERCA DE 30% DA ÁREA A SER RECUPERADA)	M2	48,54	9,44	BDI 1	12,33	598,50	12,36%
1.7.1.4.	COMPOSIÇÃO	CPCORG 14	RETIRADA DE TELHA CERÂMICA CUMEEIRA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. (CONSIDERADO PERCA DE 30% DA ÁREA A SER RECUPERADA)	M	48,54	8,83	BDI 1	11,54	560,15	11,57%

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> RECURSOS PRÓPRIO	<b>Nº TransfereGOV</b> RECURSOS	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA DE CORGUINHO/MS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONCLUSÃO DA 3ª ETAPA DO NOVO PRÉDIO DA UBS EM CORGUINHO/MS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CAMPO GRANDE	<b>DATA BASE</b> 04-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONCLUSÃO DA 3ª ETAPA DO NOVO PRÉDIO DA UBS EM CORGUINHO/MS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CORGUINHO/MS	<b>BDI 1</b> 30,66%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Percentual
<b>CONCLUSÃO DA 3ª ETAPA DO NOVO PRÉDIO DA UBS EM CORGUINHO/MS</b>									<b>481.539,82</b>	
1.7.1.5.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	88,80	19,31	BDI 1	25,23	2.240,42	46,27%
1.7.1.6.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	6,72	8,07	BDI 1	10,54	70,83	1,46%
1.7.1.7.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	9,00	20,84	BDI 1	27,23	245,07	5,06%
<b>1.7.2.</b>			<b>REVESTIMENTO INTERNO PAREDE E PISO</b>					-	<b>25.433,25</b>	<b>40,20%</b>
1.7.2.1.	SINAPI	87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	2,66	772,88	BDI 1	1.009,85	2.686,20	10,56%
1.7.2.2.	SINAPI	87537	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	88,80	80,88	BDI 1	105,68	9.384,38	36,90%
1.7.2.3.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	88,80	61,55	BDI 1	80,42	7.141,30	28,08%
1.7.2.4.	SINAPI	87737	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	48,54	44,08	BDI 1	57,59	2.795,42	10,99%
1.7.2.5.	SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	48,54	54,02	BDI 1	70,58	3.425,95	13,47%
<b>1.7.3.</b>			<b>COBERTURA</b>					-	<b>12.132,89</b>	<b>19,18%</b>
1.7.3.1.	SINAPI	92581	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	48,54	52,11	BDI 1	68,09	3.305,09	27,24%
1.7.3.2.	SINAPI	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	48,54	49,82	BDI 1	65,09	3.159,47	26,04%
1.7.3.3.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,10	155,83	BDI 1	203,61	2.056,46	16,95%
1.7.3.4.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	26,90	48,20	BDI 1	62,98	1.694,16	13,96%
1.7.3.5.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	37,00	39,67	BDI 1	51,83	1.917,71	15,81%
<b>1.7.4.</b>			<b>PINTURA DE TETO E EXTERNA</b>					-	<b>4.394,98</b>	<b>6,95%</b>
1.7.4.1.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	48,54	4,28	BDI 1	5,59	271,34	6,17%
1.7.4.2.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	48,54	13,86	BDI 1	18,11	879,06	20,00%

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> RECURSOS PRÓPRIO	<b>Nº TransfereGOV</b> RECURSOS	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA DE CORGUINHO/MS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONCLUSÃO DA 3ª ETAPA DO NOVO PRÉDIO DA UBS EM CORGUINHO/MS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CAMPO GRANDE	<b>DATA BASE</b> 04-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONCLUSÃO DA 3ª ETAPA DO NOVO PRÉDIO DA UBS EM CORGUINHO/MS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CORGUINHO/MS	<b>BDI 1</b> 30,66%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Percentual
<b>CONCLUSÃO DA 3ª ETAPA DO NOVO PRÉDIO DA UBS EM CORGUINHO/MS</b>									<b>481.539,82</b>	
1.7.4.3.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	48,54	18,17	BDI 1	23,74	1.152,34	26,22%
1.7.4.4.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	94,50	4,17	BDI 1	5,45	515,03	11,72%
1.7.4.5.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	94,50	12,77	BDI 1	16,69	1.577,21	35,89%
<b>1.7.5.</b>			<b>LOUÇAS E BANCADAS</b>					-	<b>16.471,24</b>	<b>26,03%</b>
1.7.5.1.	COMPOSIÇÃO	CPCORG 15	BANCADA DE GRANITO CINZA COM BORDA EM DUPLA FACE	M2	10,40	842,49	BDI 1	1.100,80	11.448,32	69,50%
1.7.5.2.	SINAPI	100854	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENÇA. AF_01/2020	UN	2,00	1.922,13	BDI 1	2.511,46	5.022,92	30,50%
<b>1.8.</b>			<b>GASES COM CENTRAL</b>					-	<b>171.733,05</b>	
1.8.0.1.	COMPOSIÇÃO	CPCORG 16	CENTRAL DE GASES	UN	2,00	6.362,36	BDI 1	8.313,06	16.626,12	
1.8.0.2.	COMPOSIÇÃO	CPCORG 17	CANOPLA PARA POSTO DE CONSUMO DE AR COMPRIMIDO/VACUO/OXIGENIO	UN	38,00	105,82	BDI 1	138,26	5.253,88	
1.8.0.3.	COMPOSIÇÃO	CPCORG 18	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE NIPLE DUPLO DE FERRO GALVANIZADO DE 1/4"	UN	38,00	19,18	BDI 1	25,06	952,28	
1.8.0.4.	SINAPI	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10,00	55,06	BDI 1	71,94	719,40	
1.8.0.5.	COMPOSIÇÃO	CPCORG 19	TE COM REDUCAO CENTRAL COBRE 611 RC 28mm x 15mm	UN	48,00	75,51	BDI 1	98,66	4.735,68	
1.8.0.6.	COMPOSIÇÃO	CPCORG 20	TE COBRE REF.15 22mm	UN	60,00	62,48	BDI 1	81,64	4.898,40	
1.8.0.7.	COMPOSIÇÃO	CPCORG 21	REDUCAO COBRE 1/2" x 3/8"(22mm x 15mm)	UN	20,00	29,68	BDI 1	38,78	775,60	
1.8.0.8.	COMPOSIÇÃO	CPCORG 22	LUVA COBRE REF. 600 22mm	UN	24,00	80,37	BDI 1	105,01	2.520,24	
1.8.0.9.	COMPOSIÇÃO	CPCORG 23	COTOVELO 90 COBRE REF. 607 22mm	UN	84,00	54,67	BDI 1	71,43	6.000,12	
1.8.0.10.	COMPOSIÇÃO	CPCORG 24	CONECTOR COBRE 22mmx3/4"	UN	12,00	325,05	BDI 1	424,71	5.096,52	
1.8.0.11.	COMPOSIÇÃO	CPCORG 25	LUVA COBRE REF. 600 15mm	UN	40,00	38,47	BDI 1	50,26	2.010,40	
1.8.0.12.	COMPOSIÇÃO	CPCORG 26	CONECTOR COBRE 22mmx3/4"	UN	12,00	325,05	BDI 1	424,71	5.096,52	
1.8.0.13.	COMPOSIÇÃO	CPCORG 27	TUBO PPR PARA REDE AR COMPRIMIDO 32MM	M	60,00	484,75	BDI 1	633,37	38.002,20	
1.8.0.14.	COMPOSIÇÃO	CPCORG 28	TUBO DE COBRE CLASSE A 22MM	M	67,50	488,75	BDI 1	638,60	43.105,50	
1.8.0.15.	COMPOSIÇÃO	CPCORG 29	TUBO DE COBRE CLASSE A 15MM	M	49,50	483,64	BDI 1	631,92	31.280,04	
1.8.0.16.	COMPOSIÇÃO	CPCORG 30	TARUGO PARA POSTO DE CONSUMO EXTERNO	UN	55,00	64,85	BDI 1	84,73	4.660,15	

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> RECURSOS PRÓPRIO	<b>Nº TransfereGOV</b> RECURSOS	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA DE CORGUINHO/MS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> CONCLUSÃO DA 3º ETAPA DO NOVO PRÉDIO DA UBS EM CORGUINHO/MS			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> CAMPO GRANDE	<b>DATA BASE</b> 04-24 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> CONCLUSÃO DA 3º ETAPA DO NOVO PRÉDIO DA UBS EM CORGUINHO/MS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CORGUINHO/MS	<b>BDI 1</b> 30,66%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Percentual
<b>CONCLUSÃO DA 3º ETAPA DO NOVO PRÉDIO DA UBS EM CORGUINHO/MS</b>									<b>481.539,82</b>	
<b>1.9.</b>			<b>CASTELO D'ÁGUA EXTERNO</b>					-	<b>45.641,12</b>	
1.9.0.1.	COMPOSIÇÃO	CPCORG 31	CAIXA D'ÁGUA DE 15.000 LITROS COLUNA SECA INCLUSIVE TRANSPORTE E BASE EM CONCRETO PARA FIXAÇÃO	UNID	1,00	34.931,21	BDI 1	45.641,12	45.641,12	

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORGUINHO/MS  
**Local**  
  
segunda-feira, 13 de maio de 2024  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** THIAGO SANCHES ALVES CORRÊA  
**CREA/CAU:** 11.027-D/MS  
**ART/RRT:** 0