

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	Nº TransfereGOV RECURSO	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE CORGUINHO/MS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Escola de Educação Infantil – PROINFÂNCIA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 03-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Escola de Educação Infantil – PROINFÂNCIA	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 31,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Preço Total (R\$)
Escola de Educação Infantil – PROINFÂNCIA									995.413,41	100,00%
1.			ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA					-	995.413,41	100,00%
1.1.			ADMINISTRATIVO					-	57.373,44	5,76%
1.1.0.1.	SINAPI	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	128,00	127,39	BDI 1	167,48	21.437,44	37,36%
1.1.0.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	640,00	24,33	BDI 1	31,99	20.473,60	35,68%
1.1.0.3.	SINAPI	90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	640,00	18,38	BDI 1	24,16	15.462,40	26,95%
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	31.794,99	3,19%
1.2.0.1.	SINAPI	COMP 07	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00	354,87	BDI 1	466,55	3.732,40	11,74%
1.2.0.2.	Cotação	COT 01	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UNID	1,00	3.279,22	BDI 1	4.311,19	4.311,19	13,56%
1.2.0.3.	Cotação	COT 02	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA	UNID	1,00	2.197,76	BDI 1	2.889,40	2.889,40	9,09%
1.2.0.4.	Cotação	COT 03	CONSUMO MENSAL DE ÁGUA	M3	150,00	33,15	BDI 1	43,58	6.537,00	20,56%
1.2.0.5.	Cotação	COT 04	CONSUMO MENSAL DE ENERGIA	KW	7.500,00	1,45	BDI 1	1,91	14.325,00	45,05%
1.3.			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					-	90.751,32	9,12%
1.3.0.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	586,63	19,31	BDI 1	25,39	14.894,54	16,41%
1.3.0.2.	SINAPI	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVELY ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M2	586,63	77,87	BDI 1	102,38	60.059,18	66,18%
1.3.0.3.	SINAPI	COMP 01	RETIRADA DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V., PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	4.800,00	1,25	BDI 1	1,64	7.872,00	8,67%
1.3.0.4.	SINAPI	COMP 02	RETIRADA DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V., PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	600,00	1,67	BDI 1	2,20	1.320,00	1,45%
1.3.0.5.	SINAPI	COMP 03	RETIRADA DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V., PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	16,00	2,17	BDI 1	2,85	45,60	0,05%
1.3.0.6.	SINAPI	COMP 04	RETIRADA DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V., PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	500,00	3,21	BDI 1	4,22	2.110,00	2,33%
1.3.0.7.	SINAPI	COMP 05	RETIRADA DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V., PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	180,00	2,67	BDI 1	3,51	631,80	0,70%
1.3.0.8.	SINAPI	COMP 06	RETIRADA DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V., PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	120,00	3,05	BDI 1	4,01	481,20	0,53%
1.3.0.9.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	53,00	8,07	BDI 1	10,61	562,33	0,62%
1.3.0.10.	SINAPI	102191	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	M2	114,09	18,50	BDI 1	24,32	2.774,67	3,06%
1.4.			VIDRO LAMINADO NAS JANELAS					-	136.057,61	13,67%
1.4.0.1.	SINAPI	102176	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	114,09	856,27	BDI 1	1.125,74	128.435,68	94,40%
1.4.0.2.	SINAPI-I	10505	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO	M2	10,70	193,12	BDI 1	253,89	2.716,62	2,00%
1.4.0.3.	SINAPI-I	10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	11,40	327,29	BDI 1	430,29	4.905,31	3,61%
1.5.			PORTAS DE MADEIRA E DIVISÓRIAS					-	164.787,44	16,55%
1.5.0.1.	SINAPI	91332	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00	977,84	BDI 1	1.285,57	12.855,70	7,80%

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	Nº TransfereGOV RECURSO	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE CORGUINHO/MS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Escola de Educação Infantil – PROINFÂNCIA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 03-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Escola de Educação Infantil – PROINFÂNCIA	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 31,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Preço Total (R\$)
Escola de Educação Infantil – PROINFÂNCIA									995.413,41	100,00%
1.5.0.2.	SINAPI	91332	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	17,00	977,84	BDI 1	1.285,57	21.854,69	13,26%
1.5.0.3.	SINAPI	91332	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	977,84	BDI 1	1.285,57	5.142,28	3,12%
1.5.0.4.	SINAPI	COMP 20	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNID	2,00	1.331,75	BDI 1	1.750,85	3.501,70	2,12%
1.5.0.5.	SINAPI	100691	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	1.575,56	BDI 1	2.071,39	6.214,17	3,77%
1.5.0.6.	SINAPI	100687	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	15,00	1.059,94	BDI 1	1.393,50	20.902,50	12,68%
1.5.0.7.	SINAPI	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	15,00	73,38	BDI 1	96,47	1.447,05	0,88%
1.5.0.8.	SINAPI	91332	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	977,84	BDI 1	1.285,57	2.571,14	1,56%
1.5.0.9.	SINAPI	100705	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019	UN	2,00	73,38	BDI 1	96,47	192,94	0,12%
1.5.0.10.	SINAPI	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	36,00	159,59	BDI 1	209,81	7.553,16	4,58%
1.5.0.11.	SINAPI	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	2,00	3.832,93	BDI 1	5.039,15	10.078,30	6,12%
1.5.0.12.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	10,92	886,71	BDI 1	1.165,76	12.730,10	7,73%
1.5.0.13.	SINAPI	COMP 08	TELA DE NULON PARA PROTEÇÃO CONTRA INSETOS EM JANELAS E PORTAS	M2	12,24	44,15	BDI 1	58,04	710,41	0,43%
1.5.0.14.	SINAPI	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	37,26	869,14	BDI 1	1.142,66	42.575,51	25,84%
1.5.0.15.	SINAPI	COMP 19	DIVISÓRIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3"	M²	42,52	294,41	BDI 1	387,06	16.457,79	9,99%

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	Nº TransfereGOV RECURSO	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE CORGUINHO/MS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Escola de Educação Infantil – PROINFÂNCIA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 03-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Escola de Educação Infantil – PROINFÂNCIA	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 31,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Preço Total (R\$)
Escola de Educação Infantil – PROINFÂNCIA									995.413,41	100,00%
1.6.			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS					-	32.162,97	3,23%
1.6.0.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_ 10/2022	M2	60,00	4,29	BDI 1	5,64	338,40	1,05%
1.6.0.2.	SINAPI	87295	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	1,20	570,57	BDI 1	750,13	900,16	2,80%
1.6.0.3.	SINAPI	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	200,00	67,21	BDI 1	88,36	17.672,00	54,95%
1.6.0.4.	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	9,21	59,87	BDI 1	78,71	724,92	2,25%
1.6.0.5.	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	7,49	59,87	BDI 1	78,71	589,54	1,83%
1.6.0.6.	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	15,17	59,87	BDI 1	78,71	1.194,03	3,71%
1.6.0.7.	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	136,50	59,87	BDI 1	78,71	10.743,92	33,40%
1.7.			PINTURA					-	195.154,30	19,61%
1.7.0.1.	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	2.429,83	16,32	BDI 1	21,46	52.144,15	26,72%
1.7.0.2.	SINAPI	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	930,54	27,79	BDI 1	36,54	34.001,93	17,42%
1.7.0.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.429,83	11,93	BDI 1	15,68	38.099,73	19,52%
1.7.0.4.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	930,54	13,86	BDI 1	18,22	16.954,44	8,69%
1.7.0.5.	SINAPI	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	209,66	21,24	BDI 1	27,92	5.853,71	3,00%
1.7.0.6.	SINAPI	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	92,96	41,67	BDI 1	54,78	5.092,35	2,61%
1.7.0.7.	SINAPI	COMP 09	BARRADO A ÓLEO PARA PROTEÇÃO DA PAREDE	M²	2.429,83	13,46	BDI 1	17,70	43.007,99	22,04%
1.8.			PINTURA MURETA					-	12.906,21	1,30%
1.8.0.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	823,10	11,93	BDI 1	15,68	12.906,21	100,00%

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	Nº TransfereGOV RECURSO	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE CORGUINHO/MS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Escola de Educação Infantil – PROINFÂNCIA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 03-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Escola de Educação Infantil – PROINFÂNCIA	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 31,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Preço Total (R\$)
Escola de Educação Infantil – PROINFÂNCIA									995.413,41	100,00%
1.9.			PINTURA CAIXA D'ÁGUA					-	5.201,21	0,52%
1.9.0.1.	SINAPI	COMP 21	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM JATEAMENTO ABRASIVO AO METAL BRANCO	M²	67,00	18,91	BDI 1	24,86	1.665,62	32,02%
1.9.0.2.	SINAPI	100752	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	67,00	40,14	BDI 1	52,77	3.535,59	67,98%
1.10.			LOUÇAS E METAIS					-	29.635,03	2,98%
1.10.0.1.	SINAPI	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	246,22	BDI 1	323,71	2.589,68	8,74%
1.10.0.2.	SINAPI-I	38190	DUCHA / CHUVEIRO METÁLICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	UN	15,00	391,98	BDI 1	515,34	7.730,10	26,08%
1.10.0.3.	SINAPI	100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	94,66	BDI 1	124,45	248,90	0,84%
1.10.0.4.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	4,00	46,72	BDI 1	61,42	245,68	0,83%
1.10.0.5.	SINAPI-I	11703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	26,00	28,16	BDI 1	37,02	962,52	3,25%
1.10.0.6.	SINAPI-I	1370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	UN	4,00	112,21	BDI 1	147,52	590,08	1,99%
1.10.0.7.	SINAPI-I	11777	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, PLASTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	UN	2,00	178,67	BDI 1	234,90	469,80	1,59%
1.10.0.8.	SINAPI-I	11777	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, PLASTICA, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	UN	4,00	178,67	BDI 1	234,90	939,60	3,17%
1.10.0.9.	SINAPI-I	13415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	UN	15,00	77,05	BDI 1	101,30	1.519,50	5,13%
1.10.0.10.	SINAPI	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	138,54	BDI 1	182,14	2.732,10	9,22%
1.10.0.11.	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,00	104,64	BDI 1	137,57	1.513,27	5,11%
1.10.0.12.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	32,00	79,78	BDI 1	104,89	3.356,48	11,33%
1.10.0.13.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	26,00	56,21	BDI 1	73,90	1.921,40	6,48%
1.10.0.14.	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	22,00	56,21	BDI 1	73,90	1.625,80	5,49%
1.10.0.15.	SINAPI	COMP 10	BARRA METÁLICA COM PINTURA AZUL PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL D=1 1/4"	M	20,60	117,79	BDI 1	154,86	3.190,12	10,76%
1.11.			INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL					-	28.663,78	2,88%
1.11.0.1.	SINAPI	COMP 12	ABRIGO PARA CENTRAL DE GLP, EM CONCRETO	M3	1,42	709,64	BDI 1	932,96	1.324,80	4,62%
1.11.0.2.	SINAPI	COMP 11	TELA METÁLICA PARA VENTILAÇÃO COM REQUADRO EM ALUMÍNIO	M2	0,16	1.021,24	BDI 1	1.342,62	214,82	0,75%
1.11.0.3.	SINAPI	92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	43,00	36,75	BDI 1	48,32	2.077,76	7,25%

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	Nº TransfereGOV RECURSO	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE CORGUINHO/MS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Escola de Educação Infantil – PROINFÂNCIA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 03-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Escola de Educação Infantil – PROINFÂNCIA	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 31,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Preço Total (R\$)
Escola de Educação Infantil – PROINFÂNCIA									995.413,41	100,00%
1.11.0.4.	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	42,00	429,41	BDI 1	564,55	23.711,10	82,72%
1.11.0.5.	SINAPI-I	39634	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM	M	3,00	9,47	BDI 1	12,45	37,35	0,13%
1.11.0.6.	SINAPI	95249	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	55,06	BDI 1	72,39	289,56	1,01%
1.11.0.7.	SINAPI-I	9885	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4"	UN	3,00	29,47	BDI 1	38,74	116,22	0,41%
1.11.0.8.	SINAPI	92694	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	19,30	BDI 1	25,37	152,22	0,53%
1.11.0.9.	SINAPI	92692	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	12,27	BDI 1	16,13	64,52	0,23%
1.11.0.10.	SINAPI	92659	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	28,70	BDI 1	37,73	150,92	0,53%
1.11.0.11.	SINAPI	97465	LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	58,95	BDI 1	77,50	77,50	0,27%
1.11.0.12.	SINAPI-I	790	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4"	UN	1,00	18,97	BDI 1	24,94	24,94	0,09%
1.11.0.13.	SINAPI-I	779	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	UN	2,00	6,33	BDI 1	8,32	16,64	0,06%
1.11.0.14.	SINAPI-I	770	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"	UN	2,00	5,26	BDI 1	6,92	13,84	0,05%
1.11.0.15.	SINAPI	92698	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	18,11	BDI 1	23,81	47,62	0,17%
1.11.0.16.	SINAPI	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	40,43	BDI 1	53,15	53,15	0,19%
1.11.0.17.	SINAPI-I	20185	MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL, TIPO FLAT/ACHATADA, COR LARANJA, D = 1 1/2" (40 MM), PARA CONDUCAO DE AGUA, SERVICOS LEVES E MEDIOS	M	1,00	20,35	BDI 1	26,75	26,75	0,09%
1.11.0.18.	SINAPI	103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	40,43	BDI 1	53,15	106,30	0,37%
1.11.0.19.	SINAPI-I	37560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	2,00	40,00	BDI 1	52,59	105,18	0,37%
1.11.0.20.	SINAPI-I	37560	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,00	40,00	BDI 1	52,59	52,59	0,18%

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	Nº TransfereGOV RECURSO	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE CORGUINHO/MS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Escola de Educação Infantil – PROINFÂNCIA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 03-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Escola de Educação Infantil – PROINFÂNCIA	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 31.47%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Preço Total (R\$)
Escola de Educação Infantil – PROINFÂNCIA									995.413,41	100,00%
1.12.			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					-	58.571,08	5,88%
1.12.0.1.	SINAPI	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	7,00	853,93	BDI 1	1.122,66	7.858,62	13,42%
1.12.0.2.	SINAPI	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	1,00	853,93	BDI 1	1.122,66	1.122,66	1,92%
1.12.0.3.	SINAPI	94474	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	113,83	BDI 1	149,65	299,30	0,51%
1.12.0.4.	SINAPI	94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	7,00	104,61	BDI 1	137,53	962,71	1,64%
1.12.0.5.	SINAPI	97180	ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64") OU DN 1700 MM (68"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	1,25	95,18	BDI 1	125,13	156,41	0,27%
1.12.0.6.	SINAPI	92347	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	87,48	BDI 1	115,01	1.150,10	1,96%
1.12.0.7.	SINAPI	92357	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	172,59	BDI 1	226,90	907,60	1,55%
1.12.0.8.	SINAPI	97180	ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64") OU DN 1700 MM (68"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	65,27	95,18	BDI 1	125,13	8.167,24	13,94%
1.12.0.9.	SINAPI-I	10899	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2". PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	3,00	79,95	BDI 1	105,11	315,33	0,54%
1.12.0.10.	SINAPI-I	10521	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	UN	2,00	438,42	BDI 1	576,39	1.152,78	1,97%
1.12.0.11.	SINAPI-I	20971	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO. PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	3,00	17,38	BDI 1	22,85	68,55	0,12%
1.12.0.12.	SINAPI-I	37555	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	UN	3,00	260,71	BDI 1	342,76	1.028,28	1,76%
1.12.0.13.	SINAPI-I	21029	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	UN	6,00	480,00	BDI 1	631,06	3.786,36	6,46%
1.12.0.14.	SINAPI	92347	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	87,48	BDI 1	115,01	345,03	0,59%
1.12.0.15.	SINAPI-I	787	BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2"	UN	3,00	40,96	BDI 1	53,85	161,55	0,28%

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	Nº TransfereGOV RECURSO	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE CORGUINHO/MS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Escola de Educação Infantil – PROINFÂNCIA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 03-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Escola de Educação Infantil – PROINFÂNCIA	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 31,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Preço Total (R\$)
Escola de Educação Infantil – PROINFÂNCIA									995.413,41	100,00%
1.12.0.16.	SINAPI	103019	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	201,16	BDI 1	264,47	793,41	1,35%
1.12.0.17.	SINAPI-I	20964	TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	3,00	71,26	BDI 1	93,69	281,07	0,48%
1.12.0.18.	SINAPI-I	21090	TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	1,00	789,06	BDI 1	1.037,38	1.037,38	1,77%
1.12.0.19.	SINAPI	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	260,17	BDI 1	342,05	1.710,25	2,92%
1.12.0.20.	SINAPI	103009	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	268,57	BDI 1	353,09	706,18	1,21%
1.12.0.21.	SINAPI-I	12435	UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2"	UN	4,00	264,65	BDI 1	347,94	1.391,76	2,38%
1.12.0.22.	SINAPI-I	38774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	40,00	14,94	BDI 1	19,64	785,60	1,34%
1.12.0.23.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	8,00	42,04	BDI 1	55,27	442,16	0,75%
1.12.0.24.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	3,00	42,04	BDI 1	55,27	165,81	0,28%
1.12.0.25.	SINAPI-I	730	MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,4HP BOCA DIAMETRO DE SUCCAO X RECLAQUE: 2"X2", HM/ Q = 10 M / 73,5 M3/H A 28 M / 8,2 M3 /H	UN	2,00	8.530,59	BDI 1	11.215,17	22.430,34	38,30%
1.12.0.26.	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	2,00	37,88	BDI 1	49,80	99,60	0,17%
1.12.0.27.	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	14,00	37,88	BDI 1	49,80	697,20	1,19%
1.12.0.28.	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	3,00	37,88	BDI 1	49,80	149,40	0,26%
1.12.0.29.	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	8,00	37,88	BDI 1	49,80	398,40	0,68%
1.13.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V					-	79.645,40	8,00%
1.13.1.			DISJUNTORES					-	7.616,16	9,56%
1.13.1.1.	SINAPI	COMP 13	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - 175V - 40 KA	UNID	28,00	143,38	BDI 1	188,50	5.278,00	69,30%
1.13.1.2.	SINAPI	COMP 14	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO - 175V - 80 KA	UNID	8,00	222,31	BDI 1	292,27	2.338,16	30,70%
1.13.2.			CABOS E FIOS (CONDUTORES)					-	72.029,24	90,44%
1.13.2.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.544,07	3,67	BDI 1	4,82	7.442,42	10,33%

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	Nº TransfereGOV RECURSO	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE CORGUINHO/MS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Escola de Educação Infantil – PROINFÂNCIA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 03-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Escola de Educação Infantil – PROINFÂNCIA	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 31,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Preço Total (R\$)
Escola de Educação Infantil – PROINFÂNCIA									995.413,41	100,00%
1.13.2.2.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	303,69	5,67	BDI 1	7,45	2.262,49	3,14%
1.13.2.3.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	600,54	7,93	BDI 1	10,43	6.263,63	8,70%
1.13.2.4.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	123,12	14,24	BDI 1	18,72	2.304,81	3,20%
1.13.2.5.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	271,89	20,56	BDI 1	27,03	7.349,19	10,20%
1.13.2.6.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	621,21	23,78	BDI 1	31,26	19.419,02	26,96%
1.13.2.7.	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	70,77	32,91	BDI 1	43,27	3.062,22	4,25%
1.13.2.8.	SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	47,28	47,81	BDI 1	62,86	2.972,02	4,13%
1.13.2.9.	SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	52,41	66,23	BDI 1	87,07	4.563,34	6,34%
1.13.2.10.	SINAPI	92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	30,66	111,34	BDI 1	146,38	4.488,01	6,23%
1.13.2.11.	SINAPI	93000	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	41,40	218,67	BDI 1	287,49	11.902,09	16,52%
1.14.			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)					-	72.708,63	7,30%
1.14.0.1.	SINAPI	COMP 15	PARA RAIOS TIPO FRANKLIN EM AÇO INOX 3 PONTAS EM HASTE DE 3 M X 1 1/2"	UNID	3,00	4.202,46	BDI 1	5.524,97	16.574,91	22,80%
1.14.0.2.	SINAPI-I	426	GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATÉ 3/4", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2	UN	14,00	34,50	BDI 1	45,36	635,04	0,87%
1.14.0.3.	SINAPI-I	11856	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 10 MM2	UN	12,00	6,90	BDI 1	9,07	108,84	0,15%
1.14.0.4.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	39,00	72,43	BDI 1	95,22	3.713,58	5,11%
1.14.0.5.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	13,00	76,44	BDI 1	100,50	1.306,50	1,80%
1.14.0.6.	SINAPI	COMP 16	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	5,00	31,93	BDI 1	41,98	209,90	0,29%

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO RECURSO PRÓPRIO	Nº TransfereGOV RECURSO	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE CORGUINHO/MS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Escola de Educação Infantil – PROINFÂNCIA			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 03-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Escola de Educação Infantil – PROINFÂNCIA	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 31,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Preço Total (R\$)
Escola de Educação Infantil – PROINFÂNCIA									995.413,41	100,00%
1.14.0.7.	SINAPI	COMP 17	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	330,00	56,25	BDI 1	73,95	24.403,50	33,56%
1.14.0.8.	SINAPI	COMP 18	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	260,00	73,61	BDI 1	96,78	25.162,80	34,61%
1.14.0.9.	SINAPI-I	34643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	UN	4,00	42,70	BDI 1	56,14	224,56	0,31%
1.14.0.10.	SINAPI-I	39865	CONNECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2"	UN	12,00	23,39	BDI 1	30,75	369,00	0,51%

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORGUINHO/MS

Local

sexta-feira, 17 de maio de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: THIAGO SANCHES ALVES CORRÊA

CREA/CAU: 11.027-D/MS

ART/RRT: 0