

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO CONVÊNIO GOVERNO DO MS	Nº TransfereGOV CONVÊNIO	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO			
LOCALIDADE SINAPI CAMPO GRANDE	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO	MUNICÍPIO / UF CORGUINHO/MS	BDI 1 22,22%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Percentual
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO									92.302,40	100,00%
1.			CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DO TABOCO - COMPLEMENTAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					-	92.302,40	100,00%
1.1.			PALCO E CAMARIM					-	92.302,40	100,00%
1.1.1.			SISTEMAS DE COBERTURA					-	87.023,14	94,28%
1.1.1.1.	SINAPI	100775	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	2.713,31	14,61	BDI 1	17,86	48.459,72	55,69%
1.1.1.2.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	98,00	25,23	BDI 1	30,84	3.022,32	3,47%
1.1.1.3.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	98,00	69,11	BDI 1	84,47	8.278,06	9,51%
1.1.1.4.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,00	166,22	BDI 1	203,15	2.031,50	2,33%
1.1.1.5.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	39,60	51,40	BDI 1	62,82	2.487,67	2,86%
1.1.1.6.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	39,60	41,22	BDI 1	50,38	1.995,05	2,29%
1.1.1.7.	COMPOSIÇÃO	CPCORG 01	PLATIBANDA EM CHAPA DE AÇO	M	39,60	428,70	BDI 1	523,96	20.748,82	23,84%
1.1.2.			PINTURAS E ACABAMENTOS					-	5.279,26	5,72%
1.1.2.1.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	98,00	44,08	BDI 1	53,87	5.279,26	100,00%

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORGUINHO/MS
Local
quarta-feira, 22 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: THIAGO SANCHES ALVES CORRÊA
CREA/CAU: 11.027-D/MS
ART/RRT: 1320240049841