

QUANTIFICAÇÃO DAS CALÇADAS			
Piso Rústico (m²)	ÁREA	TOTAL	
Total - Piso Rústico (m²)	967,05		967,05 m²
Quantidades das Rampas (Unidades) - Tipo 01	12,00	TOTAL	
Piso Podotátil - Tipo 01 (por Rampas) (m)	4,50		
Piso Podotátil (m)	54,00	54,00 m	

### VOLUME DE CONCRETO

ÁREA TOTAL A SER CONCRETADA:	967,05 m²
ESPESSURA DAS CALÇADAS:	0,07 m
VOLUME DE CONCRETO:	67,69 m³
ÁREA A SER CONCRETADA SOB PISO TÁTIL:	10,80 m²
ESP. DAS CALÇADAS SOB O PISO TÁTIL:	0,035 m
VOLUME DE CONCRETO SOB O PISO TÁTIL:	0,38 m³
ÁREA A SER CONCRETADA SOB RAMPAS:	82,80 m²
ESP. DAS CALÇADAS SOB O RAMPAS:	0,07 m
VOLUME DE CONCRETO SOB O RAMPAS:	5,80 m³

**VOLUME TOTAL DE CONCRETO: 73,87 m³**