

QUANTIFICAÇÃO DAS CALÇADAS		
Piso Rústico (m²)	ÁREA	
Cruzamento - 01	5,33	
Cruzamento - 02	5,25	
Cruzamento - 03	20,35	
Cruzamento - 04	5,32	
Cruzamento - 05	5,33	
Cruzamento - 06	27,14	
Cruzamento - 07	20,10	
Cruzamento - 08	19,15	
Cruzamento - 09	6,97	
Cruzamento - 10	5,55	
Cruzamento - 11	5,30	
Cruzamento - 12	5,54	
Cruzamento - 13	5,32	
Cruzamento - 14	5,76	
Cruzamento - 15	5,30	
Cruzamento - 16	5,30	
Cruzamento - 17	5,56	
Cruzamento - 18	5,76	
Cruzamento - 19	5,30	
Cruzamento - 20	5,30	
Cruzamento - 21	5,56	
Cruzamento - 22	9,27	
Cruzamento - 23	7,45	
Cruzamento - 24	5,16	
Cruzamento - 25	13,90	
Cruzamento - 26	11,00	
Cruzamento - 27	6,43	
Cruzamento - 28	20,10	
Cruzamento - 29	5,33	
Cruzamento - 30	5,60	
Cruzamento - 31	25,80	
<b>Total - Piso Rústico (m²)</b>	<b>290,53</b>	<b>290,53 m²</b>
Quantidades das Rampas	59,00	
Piso Podotátil - Tipo 01	4,50	
<b>Piso Podotátil (m)</b>	<b>265,50</b>	<b>265,50 m</b>

VOLUME DE CONCRETO		
ÁREA TOTAL A SER CONCRETADA:	290,53	m²
ESPESSURA DAS CALÇADAS:	0,07	m
VOLUME DE CONCRETO:	20,34	m³
ÁREA A SER CONCRETADA SOB PISO TÁTIL:	53,10	m²
ESP. DAS CALÇADAS SOB O PISO TÁTIL:	0,035	m
VOLUME DE CONCRETO SOB O PISO TÁTIL:	1,86	m³
ÁREA A SER CONCRETADA SOB RAMPAS:	407,10	m²
ESP. DAS CALÇADAS SOB O RAMPAS:	0,07	m
VOLUME DE CONCRETO SOB O RAMPAS:	28,50	m³
<b>VOLUME TOTAL DE CONCRETO :</b>	<b>50,69</b>	<b>m³</b>