

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL										
Reforma e Ampliação - Agroindústria										
Objeto: Reforma e Ampliação - Agroindústria										
Município: CORGUINHO/MS										
Local: Rua Marechal Deodoro, QD 45, LT 04-A										
BDI S/DES: 29,93% SERVIÇOS										
Sist./Ref.: SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul						Prazo exec.: 60 dias		DESONERAÇÃO		
ITEM	CÓDIGO	REFERENCIAL	DESCRIÇÃO	DMT	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO C/BDI	CUSTO TOTAL C/BDI	PERCENTUAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						27.258,38	10,86 %
1.1			SERVIÇOS DE CANTEIROS						10.381,09	4,13 %
1.1.1	0101000101	AGESUL	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA	m²		12	352,41	457,88	5.494,56	2,19 %
1.1.2	73847/002	SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES		2	956,43	1.242,68	2.485,36	0,99 %
1.1.3	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²		631,49	0,37	0,48	303,11	0,12 %
1.1.4	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³		22,19	72,77	94,55	2.098,06	0,84 %
1.2			INICIAIS DA OBRA						16.877,29	6,72 %
1.2.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M		62,3	53,71	69,78	4.347,29	1,73 %
1.2.2	2001004006	AGESUL	LOCACAO MENSAL DE ANDAIME TUBULAR METALICO TIPO TORRE, COM LARGURA DE 1,00 ATE 1,50M E H=1,00M, INCLUSO A PRIMEIRA MONTAGEM E DESMONTAGEM	M		250	38,58	50,12	12.530,00	4,99 %
2			INFRAESTRUTURA						31.874,55	12,70 %
2.1			ESTACA						5.432,61	2,16 %
2.1.1	101175	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M		33	104,84	136,21	4.494,93	1,79 %
2.1.2	95577	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG		39	10,90	14,16	552,24	0,22 %
2.1.3	95583	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG		19,94	14,88	19,33	385,44	0,15 %
2.2			ARRANQUES						334,20	0,13 %

	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Reforma e Ampliação - Agroindústria

Objeto: Reforma e Ampliação - Agroindústria
Município: CORGUINHO/MS
Local: Rua Marechal Deodoro, QD 45, LT 04-A

BDI S/DES: 29,93% SERVIÇOS

Sist./Ref.: SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul	Prazo exec.: 60 dias	DESONERAÇÃO
--	----------------------	-------------

ITEM	CÓDIGO	REFERENCIAL	DESCRIÇÃO	DMT	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO C/BDI	CUSTO TOTAL C/ BDI	PERCENTUAL
2.2.1	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG		24,43	10,53	13,68	334,20	0,13 %
2.3			BLOCO						4.617,94	1,84 %
2.3.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³		1,78	80,42	104,48	185,97	0,07 %
2.3.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²		0,19	29,66	38,53	7,32	0,00 %
2.3.3	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²		15,84	84,08	109,24	1.730,36	0,69 %
2.3.4	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG		82,55	10,53	13,68	1.129,28	0,45 %
2.3.5	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³		1,78	676,69	879,22	1.565,01	0,62 %
2.4			VIGA BALDRAME						2.364,72	0,94 %
2.4.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³		2,03	105,62	137,23	278,57	0,11 %
2.4.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²		0,27	29,66	38,53	10,40	0,00 %
2.4.3	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²		4,4	73,37	95,32	419,40	0,17 %
2.4.4	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG		62	10,38	13,48	835,76	0,33 %
2.4.5	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG		41	10,02	13,01	533,41	0,21 %
2.4.6	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²		4,4	50,24	65,27	287,18	0,11 %
2.5			PILARES E VIGAS PAREDE						6.901,42	2,75 %

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL										
Reforma e Ampliação - Agroindústria										
Objeto: Reforma e Ampliação - Agroindústria										
Município: CORGUINHO/MS										
Local: Rua Marechal Deodoro, QD 45, LT 04-A										
BDI S/DES: 29,93% SERVIÇOS										
Sist./Ref.: SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul						Prazo exec.: 60 dias		DESONERAÇÃO		
ITEM	CÓDIGO	REFERENCIAL	DESCRIÇÃO	DMT	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO C/BDI	CUSTO TOTAL C/BDI	PERCENTUAL
2.5.1	96540	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²		21	123,17	160,03	3.360,63	1,34 %
2.5.2	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG		73	10,53	13,68	998,64	0,40 %
2.5.3	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG		47,43	10,46	13,59	644,57	0,26 %
2.5.4	0601003054	AGESUL	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL, CONTROLE TIPO A, CONSISTENCIA NORMAL PARA VIBRACAO, BRITA 1, FCK=25,0 MPA (SEM LANCAMENTO E ADENSAMENTO)	m³		2,07	588,37	764,46	1.582,43	0,63 %
2.5.5	0601003008	AGESUL	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m³		2,07	117,18	152,25	315,15	0,13 %
2.7			VIGA DE RESPALDO						12.223,66	4,87 %
2.7.1	92467	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²		41,58	95,02	123,45	5.133,05	2,04 %
2.7.2	92793	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG		145,99	10,53	13,68	1.997,14	0,80 %
2.7.3	92791	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG		94,86	10,46	13,59	1.289,14	0,51 %
2.7.4	0601003054	AGESUL	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL, CONTROLE TIPO A, CONSISTENCIA NORMAL PARA VIBRACAO, BRITA 1, FCK=25,0 MPA (SEM LANCAMENTO E ADENSAMENTO)	m³		4,15	588,37	764,46	3.172,50	1,26 %
2.7.5	0601003008	AGESUL	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	m³		4,15	117,18	152,25	631,83	0,25 %
3			FECHAMENTO						26.760,22	10,66 %
3.1	103356	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²		151	51,65	67,10	10.132,10	4,04 %

		GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Reforma e Ampliação - Agroindústria											
Objeto: Reforma e Ampliação - Agroindústria											
Município: CORGUINHO/MS											
Local: Rua Marechal Deodoro, QD 45, LT 04-A											
BDI S/DES: 29,93% SERVIÇOS											
Sist./Ref.: SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul						Prazo exec.: 60 dias		DESONERAÇÃO			
ITEM	CÓDIGO	REFERENCIAL	DESCRIÇÃO	DMT	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO C/BDI	CUSTO TOTAL C/BDI	PERCENTUAL	
3.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²		302	3,88	5,04	1.522,08	0,61 %	
3.3	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²		302	38,50	50,02	15.106,04	6,02 %	
4			ESQUADRIAS						49.610,32	19,76 %	
4.1			PORTAS						22.244,53	8,86 %	
4.1.1	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²		16,8	460,08	597,78	10.042,70	4,00 %	
4.1.2	100681	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN		4	1.125,78	1.462,72	5.850,88	2,33 %	
4.1.3	100690	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN		5	977,60	1.270,19	6.350,95	2,53 %	
4.2			JANELAS						21.525,31	8,57 %	
4.2.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²		3	870,79	1.131,41	3.394,23	1,35 %	
4.2.2	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²		18,34	631,00	819,85	15.036,04	5,99 %	

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL										
Reforma e Ampliação - Agroindústria										
Objeto: Reforma e Ampliação - Agroindústria										
Município: CORGUINHO/MS										
Local: Rua Marechal Deodoro, QD 45, LT 04-A										
BDI S/DES: 29,93% SERVIÇOS										
Sist./Ref.: SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul						Prazo exec.: 60 dias		DESONERAÇÃO		
ITEM	CÓDIGO	REFERENCIAL	DESCRIÇÃO	DMT	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO C/BDI	CUSTO TOTAL C/BDI	PERCENTUAL
4.2.3	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²		5,2	458,10	595,20	3.095,04	1,23 %
4.3			PORTÃO						5.840,48	2,33 %
4.3.1	1101002021	AGESUL	PORTAO EM CHAPA FRISADA (LAMBRIL), INCLUSIVE FERRAGENS, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- 1 FOLHA - PARA PEDESTRES - ANEXO A-047 (ESQ.)	m²		7,98	563,30	731,89	5.840,48	2,33 %
5			PINTURA						18.309,26	7,29 %
5.1			ESQUADRIAS						1.057,65	0,42 %
5.1.1	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²		34,44	1,80	2,33	80,24	0,03 %
5.1.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²		34,44	13,86	18,00	619,92	0,25 %
5.1.3	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²		15,96	8,17	10,61	169,33	0,07 %
5.1.4	100735	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²		15,96	9,08	11,79	188,16	0,07 %
5.2			FORRO						6.737,56	2,68 %
5.2.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²		73,37	70,68	91,83	6.737,56	2,68 %
5.3			PAREDES						10.514,05	4,19 %
5.3.1	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²		295,43	10,14	13,17	3.890,81	1,55 %
5.3.2	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²		295,43	3,42	4,44	1.311,70	0,52 %
5.3.3	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²		195,68	18,73	24,33	4.760,89	1,90 %

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL										
Reforma e Ampliação - Agroindústria										
Objeto: Reforma e Ampliação - Agroindústria										
Município: CORGUINHO/MS										
Local: Rua Marechal Deodoro, QD 45, LT 04-A										
BDI S/DES: 29,93% SERVIÇOS										
Sist./Ref.: SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul						Prazo exec.: 60 dias		DESONERAÇÃO		
ITEM	CÓDIGO	REFERENCIAL	DESCRIÇÃO	DMT	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO C/BDI	CUSTO TOTAL C/BDI	PERCENTUAL
5.3.4	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		1	423,81	550,65	550,65	0,22 %
6			INSTALAÇÕES ELETRICAS						11.864,56	4,73 %
6.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		1	380,93	494,94	494,94	0,20 %
6.2	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		15	27,78	36,09	541,35	0,22 %
6.3	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		16	19,89	25,84	413,44	0,16 %
6.4	91981	SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		9	41,14	53,45	481,05	0,19 %
6.5	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN		50	4,30	5,58	279,00	0,11 %
6.6	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		112	12,78	16,60	1.859,20	0,74 %
6.7	91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		12	14,59	18,95	227,40	0,09 %
6.8	91853	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		35	8,37	10,87	380,45	0,15 %
6.9	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		614	4,21	5,47	3.358,58	1,34 %
6.10	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		38	5,83	7,57	287,66	0,11 %

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL										
Reforma e Ampliação - Agroindústria										
Objeto: Reforma e Ampliação - Agroindústria										
Município: CORGUINHO/MS										
Local: Rua Marechal Deodoro, QD 45, LT 04-A										
BDI S/DES: 29,93% SERVIÇOS										
Sist./Ref.: SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul						Prazo exec.: 60 dias		DESONERAÇÃO		
ITEM	CÓDIGO	REFERENCIAL	DESCRIÇÃO	DMT	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO C/BDI	CUSTO TOTAL C/ BDI	PERCENTUAL
6.11	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		25,5	22,23	28,88	736,44	0,29 %
6.12	97616	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN		15	56,91	73,94	1.109,10	0,44 %
6.13	1201001001	AGESUL	LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, EMBUTIR, POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN		5	64,15	83,35	416,75	0,17 %
6.14	93660	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		5	57,69	74,95	374,75	0,15 %
6.15	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		3	58,72	76,29	228,87	0,09 %
6.16	93664	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		2	63,41	82,38	164,76	0,07 %
6.17	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		1	153,44	199,36	199,36	0,08 %
6.18	93677	SINAPI	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN		2	80,99	105,23	210,46	0,08 %
6.19	00002556	SINAPI	CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA	UN		50	1,56	2,02	101,00	0,04 %
7			INSTALAÇÕES						9.814,20	3,91 %
7.1			ÁGUA FRIA						6.582,35	2,62 %
7.1.1	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		3	10,48	13,61	40,83	0,02 %
7.1.2	103955	SINAPI	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		4	9,24	12,00	48,00	0,02 %
7.1.3	89442	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		1	12,74	16,55	16,55	0,01 %

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL										
Reforma e Ampliação - Agroindústria										
Objeto: Reforma e Ampliação - Agroindústria										
Município: CORGUINHO/MS										
Local: Rua Marechal Deodoro, QD 45, LT 04-A										
BDI S/DES: 29,93% SERVIÇOS										
Sist./Ref.: SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul						Prazo exec.: 60 dias		DESONERAÇÃO		
ITEM	CÓDIGO	REFERENCIAL	DESCRIÇÃO	DMT	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO C/BDI	CUSTO TOTAL C/BDI	PERCENTUAL
7.1.4	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		2	12,43	16,15	32,30	0,01 %
7.1.5	92701	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		9	27,38	35,57	320,13	0,13 %
7.1.6	89971	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN		5	45,97	59,72	298,60	0,12 %
7.1.7	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		10	6,24	8,10	81,00	0,03 %
7.1.8	89394	SINAPI	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		2	18,25	23,71	47,42	0,02 %
7.1.9	89438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		5	8,78	11,40	57,00	0,02 %
7.1.10	89969	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN		2	41,36	53,73	107,46	0,04 %
7.1.11	86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM CÔLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		2	347,34	451,29	902,58	0,36 %
7.1.12	86899	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		2	425,94	553,42	1.106,84	0,44 %
7.1.13	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		1	23,33	30,31	30,31	0,01 %
7.1.14	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		2	100,24	130,24	260,48	0,10 %

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL										
Reforma e Ampliação - Agroindústria										
Objeto: Reforma e Ampliação - Agroindústria										
Município: CORGUINHO/MS										
Local: Rua Marechal Deodoro, QD 45, LT 04-A										
BDI S/DES: 29,93% SERVIÇOS										
Sist./Ref.: SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul						Prazo exec.: 60 dias		DESONERAÇÃO		
ITEM	CÓDIGO	REFERENCIAL	DESCRIÇÃO	DMT	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO C/BDI	CUSTO TOTAL C/BDI	PERCENTUAL
7.1.15	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		2	471,62	612,77	1.225,54	0,49 %
7.1.16	91784	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M		4	40,02	51,99	207,96	0,08 %
7.1.17	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M		35	39,57	51,41	1.799,35	0,72 %
7.2			ESGOTO						3.231,85	1,29 %
7.2.1	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		4	9,34	12,13	48,52	0,02 %
7.2.2	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		6	9,34	12,13	72,78	0,03 %
7.2.3	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN		4	10,37	13,47	53,88	0,02 %
7.2.4	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN		1	11,80	15,33	15,33	0,01 %
7.2.5	104353	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN		2	40,89	53,12	106,24	0,04 %

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL										
Reforma e Ampliação - Agroindústria										
Objeto: Reforma e Ampliação - Agroindústria										
Município: CORGUINHO/MS										
Local: Rua Marechal Deodoro, QD 45, LT 04-A										
BDI S/DES: 29,93% SERVIÇOS										
Sist./Ref.: SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul						Prazo exec.: 60 dias		DESONERAÇÃO		
ITEM	CÓDIGO	REFERENCIAL	DESCRIÇÃO	DMT	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO C/BDI	CUSTO TOTAL C/BDI	PERCENTUAL
7.2.6	92676	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		6	67,79	88,07	528,42	0,21 %
7.2.7	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		3	26,16	33,98	101,94	0,04 %
7.2.8	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		1	41,85	54,37	54,37	0,02 %
7.2.9	89823	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN		6	35,23	45,77	274,62	0,11 %
7.2.10	104000	SINAPI	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		8	28,93	37,58	300,64	0,12 %
7.2.11	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN		1	19,86	25,80	25,80	0,01 %
7.2.12	104011	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		1	23,97	31,14	31,14	0,01 %
7.2.13	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		1	41,85	54,37	54,37	0,02 %
7.2.14	89564	SINAPI	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		5	16,20	21,04	105,20	0,04 %
7.2.15	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		1	13,84	17,98	17,98	0,01 %

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL										
Reforma e Ampliação - Agroindústria										
Objeto: Reforma e Ampliação - Agroindústria										
Município: CORGUINHO/MS										
Local: Rua Marechal Deodoro, QD 45, LT 04-A										
BDI S/DES: 29,93% SERVIÇOS										
Sist./Ref.: SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul						Prazo exec.: 60 dias		DESONERAÇÃO		
ITEM	CÓDIGO	REFERENCIAL	DESCRIÇÃO	DMT	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO C/BDI	CUSTO TOTAL C/BDI	PERCENTUAL
7.2.16	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		1	71,22	92,53	92,53	0,04 %
7.2.17	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M		5	19,04	24,73	123,65	0,05 %
7.2.18	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M		7	24,88	32,32	226,24	0,09 %
7.2.19	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M		28	27,44	35,65	998,20	0,40 %
8			TELHAMENTO						15.572,99	6,20 %
8.1	92544	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²		112,89	19,69	25,58	2.887,72	1,15 %
8.2	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²		112,89	48,78	63,37	7.153,83	2,85 %
8.3	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M		30,35	51,15	66,45	2.016,75	0,80 %
8.4	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M		16,41	164,85	214,18	3.514,69	1,40 %
9			REVESTIMENTO DE PISOS						14.414,93	5,74 %
9.1	87767	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²		88,8	55,89	72,61	6.447,76	2,57 %

		GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL								
Reforma e Ampliação - Agroindustria										
Objeto: Reforma e Ampliação - Agroindustria										
Município: CORGUINHO/MS										
Local: Rua Marechal Deodoro, QD 45, LT 04-A										
BDI S/DES: 29,93% SERVIÇOS										
Sist./Ref.: SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul					Prazo exec.: 60 dias		DESONERAÇÃO			
ITEM	CÓDIGO	REFERENCIAL	DESCRIÇÃO	DMT	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO C/BDI	CUSTO TOTAL C/ BDI	PERCENTUAL
9.2	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²		88,8	47,96	62,31	5.533,12	2,20 %
9.3	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²		24,09	77,77	101,04	2.434,05	0,97 %
10			ÁGUAS PLUVIAIS						3.408,86	1,36 %
10.1	1201005428	AGESUL	SINAPI - 97888 - CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN		4	460,47	598,28	2.393,12	0,95 %

		GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL								
Reforma e Ampliação - Agroindústria										
Objeto: Reforma e Ampliação - Agroindústria										
Município: CORGUINHO/MS										
Local: Rua Marechal Deodoro, QD 45, LT 04-A										
BDI S/DES: 29,93% SERVIÇOS										
Sist./Ref.: SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul						Prazo exec.: 60 dias		DESONERAÇÃO		
ITEM	CÓDIGO	REFERENCIAL	DESCRIÇÃO	DMT	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO C/BDI	CUSTO TOTAL C/BDI	PERCENTUAL
10.2	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M		16,5	47,38	61,56	1.015,74	0,40 %
11			CLIMATIZAÇÃO						7.236,09	2,88 %
11.1			DUTO						7.236,09	2,88 %
11.1.1	0101000254	AGESUL	CABO PP 4X25MM2 DE 1KV (REAPROVEITAMENTO DE 3X) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M		73,1	39,84	51,76	3.783,65	1,51 %
11.1.2	103291	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M		20,7	55,07	71,55	1.481,08	0,59 %
11.1.3	103289	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M		20,7	28,51	37,04	766,72	0,31 %
11.1.4	103290	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M		8,4	43,95	57,10	479,64	0,19 %
11.1.5	103292	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021	M		8,4	66,43	86,31	725,00	0,29 %
12			BANCADA						12.740,82	5,07 %
12.1	2001003023	AGESUL	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM ACABAMENTO RETO SIMPLES, ESPESSURA DE 2,5CM	m²		13,62	719,97	935,45	12.740,82	5,07 %
13			LIMPEZA FINAL						273,24	0,11 %
13.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²		132	1,60	2,07	273,24	0,11 %
14			ADMINISTRAÇÃO						21.925,06	8,73 %
14.1	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES		2	5.500,99	7.147,43	14.294,86	5,69 %
14.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		60	97,88	127,17	7.630,20	3,04 %
Total sem BDI									193.246,23	

	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Reforma e Ampliação - Agroindustria										
Objeto: Reforma e Ampliação - Agroindustria										
Município: CORGUINHO/MS										
Local: Rua Marechal Deodoro, QD 45, LT 04-A										
BDI S/DES: 29,93% SERVIÇOS										
Sist./Ref.: SINAPI - 09/2023 - Mato Grosso do Sul AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul					Prazo exec.: 60 dias					
					DESONERAÇÃO					
ITEM	CÓDIGO	REFERENCIAL	DESCRIÇÃO	DMT	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO C/BDI	CUSTO TOTAL C/ BDI	PERCENTUAL
						Total do BDI				57.817,25
						Total Geral				251.063,48